




Nr 1 Ø6 co max 12cm, L=1,28m  
szt. 12



Nr 2 Ø6 co max 12cm, L=0,88m  
szt. 6




PREFABRYKOWANY SEGMENT KOLUMBARIUM  
WYKONAĆ :  
60 szt. DLA KOLUMBARIUM OBUSTRONNEGO  
18 szt. DLA KOLUMBARIUM JEDNOSTRONNEGO  
RAZEM : 78 szt.

#### ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA 1 PREFABRYKATU

NR	średnica Ø mm	długość m	ilość szt.	ciężar jedn. kg/m	Ciężar kg
1	6	1,28	12	0,222	3,410
2	6	0,88	6	0,222	1,172
3	6	0,62	25	0,222	3,441
RAZEM					8,023

**BETON B25**  
**STAL ZBROJENIOWA A-0**



**USŁUGI PROJEKTOWE  
W BUDOWNICTWIE**  
inż. Edward Knapczyk

ul. Piasta 47b/23, 58-304 Wałbrzych  
e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl  
tel./fax : 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.)

Inwestor: Gmina Kudowa-Zdrój	Obiekt: Kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Kudowie-Zdroju, ul. Kościelna, dz.nr 689/2		
Temat: Kolumbarium na cmentarzu komunalnym	Stadium: PB	Branża: A+K	Data: 08.2023
Projektant: inż. Edward Knapczyk nr upr.UAN VI-f/ 3/144/84	Tytuł rysunku: PREFABRYKOWANY SEGMENT KOLUMBARIUM		Skala: 1:20
			Nr rys. 4/4