


KŁAD 3-3




KŁAD 4-4

0.4


## W.C. DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

### LEGENDA:

1. Miska stojąca dla niepełnosprawnych WC ze spluczką
2. Umywalka dla niepełnosprawnych, syfon klik-klak uniwersalny chrom
3. Bateria umywalkowa bezdotykowa, kolor chrom
4. Poręcze ściennie dla niepełnosprawnych, podnoszone przy wc, stal nierdzewna
5. Poręcze ściennie dla niepełnosprawnych, podnoszone umywalkowe, stal nierdzewna
6. Lustro bezramowe klejone do ściany– na wymiar.
7. Dozownik na mydło w płynie, stal matowa
8. Pojemnik na ręcznik papierowy, stal matowa
9. Szczotka do WC, stal matowa
10. Kosz na śmieci 27L, ze stali nierdzewnej wym. 60x33x16cm
11. Płytki podłogowa gresowa format 60x60cm, rektyfikowana, kolor popielaty
12. Płytki ścienna gresowa wym. 60x30cm, rektyfikowana, kolor popielaty
13. Ściana malowana farbą wilgocioodporną, zmywalną, na kolor jasno szary
14. Sufit podwieszany systemowy na ruszcie stalowym, zgodnie z rysunkiem szczegółowym sufitów podwieszanych
15. Kratka wentylacyjna, PCV biała



KŁAD 1-1



KŁAD 2-2



TEMAT OPRACOWANIA:

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
MIASTA I GMINY CENTRUM KULTURY PNIEWY NA PRZEDSZKOLE WRAZ  
Z PRZEBUDOWĄ I ROBUDOWĄ O ZEWNĘTRZĄ WINDĘ OSOBOWĄ

LOKALIZACJA:

PNIEWY, UL. STRZELECKA 11a  
DZIAŁKI NR EWID. 2132/2, 2131, 2129, 2126/2, 2125, 565/6, 565/7, 566,  
604/1, 605/3, 605/4, 607

INWESTOR:

GMINA PNIEWY  
UL. DWORCOWA 37, 62-045 PNIEWY

TEMAT RYSUNKU:

DETAL POMIESZCZENIE 0.4 - KŁADY

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

FAZA:

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Roma Barczak-Suszczewicz  
upr. nr 19/WPOKK/2013 w specjalności architektonicznej

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. Anna Smółka  
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/19/2010 w specjalności architektonicznej

DATA:

10.2021

SKALA:

1:25

NR RYS.:

A-23