


KŁAD 3-3




KŁAD 2-2

1.10

ŁAZIENKA DLA DZIECI PRZY SALI NR 4

- LEGENDA:
- 1. Miska stojąca WC ze spluczką dla przedszkolaka (H=33cm)
 - 2. Umywalka dla przedszkolaka (H=50cm), syfon klik-klak uniwersalny chrom
 - 3. Bateria umywalkowa bezdotykowa, kolor chrom
 - 4. Brodzik prysznicowy akrylowy niski 100x100cm, biały z syfonem i bateria prysznicowa natynkową
 - 5. Lustro wieszane
 - 6. Dozownik na mydło w płynie, stal matowa
 - 7. Pojemnik na ręcznik papierowy, stal matowa
 - 8. Szczotka do WC, stal matowa
 - 9. Kosz na śmieci 27L, ze stali nierdzewnej wym. 60x33x16cm
 - 10. Płytki podłogowa gresowa format 60x60cm, rektyfikowana, kolor popielaty
 - 11. Płytki ścienna gresowa wym. 60x30cm, rektyfikowana, kolor popielaty
 - 12. Ściana malowana farbą wilgocioodporną, zmywalną, na kolor jasno szary
 - 13. Sufit podwieszany systemowy na ruszcie stalowym, zgodnie z rysunkiem szczegółowym sufitów podwieszanych
 - 14. Kabina systemowa z płyt HPL z drzwiami
 - 15. Zawór czepalny, chrom
 - 16. Kratka podłogowa, stal nierdzewna, kolor chrom
 - 17. Kratka wentylacyjna, PCV biała

	Biuro Usług Projektowych "OPUS" 60-233 Poznań, ul. A. W. Niegolewskich 19/7 tel. 509-328-384, 602-100-439		BRANŻA: ARCHITEKTURA		
			FAZA: PROJEKT TECHNICZNY		
	TEMAT OPRACOWANIA: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY CENTRUM KULTURY PNIEWY NA PRZEDSZKOLE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROBUDOWĄ O ZEWNĘTRZNĄ WINDĘ OSOBOWĄ		PROJEKTANT: mgr inż. arch. Roma Barczak-Suszczewicz upr. nr 19/WPOKK/2013 w specjalności architektonicznej		
	LOKALIZACJA: PNIEWY, UL. STRZELECKA 11a DZIAŁKI NR EWID. 2132/2, 2131, 2129, 2126/2, 2125, 565/6, 565/7, 566, 604/1, 605/3, 605/4, 607		SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Anna Smółka upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/19/2010 w specjalności architektonicznej		
	INWESTOR: GMINA PNIEWY UL. DWORCOWA 37, 62-045 PNIEWY				
	TEMAT RYSUNKU: DETAL POMIESZCZENIE 1.10 - KŁADY		DATA: 10.2021	SKALA: 1:25	NR RYS.: A-37