


DETAL ODTWORZENIA MURKA NR 1 WRAZ Z BALUSTRADĄ
PRZEKRÓJ A-A 1 : 10



<p>DETAL ODTWORZENIA MURKA NR 1 WRAZ Z BALUSTRADĄ</p> <p>WIDOK 1 : 10</p>	<p>DETAL ODTWORZENIA MURKA NR 1 WRAZ Z BALUSTRADĄ</p> <p>RZUT SZCZEGÓŁOWY 1 : 10</p>
---	--

UWAGI OGÓLNE:					
1. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH;					
2. POZIOMY PODANO W METRACH N.P.M.;					
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE;					
4. PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ POWINIEN BYĆ CZYTANY RÓWNOCZEŚNIE Z ODPOWIEDNIM RYSUNKIEM POZOSTAŁYCH BRANŻY;					
5. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z PROJEKTEM NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM I INSPEKTOREM NADZORCY INWESTORSKIEGO;					
6. PO AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI RYSUNKI Z WCZEŚNIEJSZYM INDEKSEM TRACĄ WAŻNOŚĆ;					
7. OPIS UŻYTYCH MATERIAŁÓW ZAMIESZCZONE W OPISIE PROJEKTU;					
8. WYKONAWCĄ MOŻE STOSOWAĆ WYROBY ZAMIENNIE POD WARUNKIEM, ŻE SĄ RÓWNOWAŻNE TECHNICZNIE, SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA ODPOWIEDNICH NORM I PRZEPISÓW, ZAŁOŻONE PRZEZ PROJEKTANTA I PARAMETRY PROJEKTOWE ORAZ UŻYSKA ZGODĘ INWESTORA I ARCHITEKTA;					
UWAGI SZCZEGÓŁOWE:					
UM 1 -ISTNIEJĄCE MURKI ZEWNĄTRZNE NA DŁUGOŚCI ZGODNEJ Z ZAKRESEM ZAZNACZONYM NA RYSUNKU A.1.1 NALEŻY OCZYścić, NAPRAWIĆ, UZUPELNIĆ UBITYMI ELEMENTY STAŁOWE NAPRAWIĆ, OCZYścić, ZAGRUNTOWAĆ PODKLADEM GRUNTUJACYMI TYP VII.4.1 I POMALOWAĆ FARBĄ DO METALI TYP VII.4.2 NA KOLOR ZIELONY NOS 7020 B90G.					
UM 2 - MUREKI I BALUSTRADĘ ODTWORZYĆ ZGODNIE Z NIWNIEJSZYM DETALEM - ZAKRES ZGODNIE Z RYS. A.1.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (DŁUGOŚĆ MURKA NR 1 OK. 5 MB).					