

Zakres rzeczowy robót  
( przedmiar robót)

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0812T Pliskowola - Osiek w miejscowości Pliskowola.

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Elementy chodnika</b>			
1	SST D - d.1 04.01.01	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV 32x2=60 64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 64.00	
				RAZEM	64.00
2	SST D - d.1 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej, spoiny wypełnio- ne zaprawą cementową 32+2=34 34	m m	 34.00	
				RAZEM	34.00
3	SST D - d.1 08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be- tonowych na podsypce cementowo-piaskowej 32	m m	 32.00	
				RAZEM	32.00
4	SST D - d.1 04.04.04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 64.00	
				RAZEM	64.00
5	SST D - d.1 04.04.04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 64.00	
				RAZEM	64.00
6	SST D - d.1 08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 60.00	
				RAZEM	60.00
<b>2</b>		<b>Oznakowanie oraz elementy bezpieczeństwa ruchu</b>			
7	kalkulacja in- d.2 dywidualna	Montaż lamp hybrydowych ulicznych LED - komplet wraz z wykonaniem robót montażowych i serwisowych 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
8	kalkulacja in- d.2 dywidualna	Pionowe znaki drogowe - znaki aktywne D-6 "kroczący ludzik"( kompletne) wraz z wykonaniem robót montażowych i serwisowych . 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
9	SST D - d.2 07.01.01a	Oznakowanie poziome jezdni grubowartwowe w technologii chemoutwardzal- nej - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych oraz progi akustyczne 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.00	
				RAZEM	30.00
10	kalkulacja in- d.2 dywidualna	Poręcze ochronne sztywne U -12a malowane proszkowo kolor żółty 60	m m	 60.00	
				RAZEM	60.00
11	kalkulacja in- d.2 dywidualna	Opracowanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu na odcinku bę- dącym przedmiotem przebudowy w ilości 5 egzemplarzy wraz z zamontowa- niem tablic pamiątkowych w ilości 2 szt 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00