

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1. OKŁADZINY ŚCIAN I SUFITÓW						
2 d.1	KNR 4-04 0404-05	Rozebranie boazerii	m ²	53,653		
3 d.1	KNR AT-43 0104-04	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych GKBI mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym	m ²	53,900		
4 d.1	KNR AT-43 0106-04 z.o. 4.1.	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 50 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.40.04) Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.	m ²	1,260 1,280 1,613	* = 	
Razem dział OKŁADZINY ŚCIAN I SUFITÓW:						

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
2. ROBOTY MALARSKIE						
5 d.2	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i ościeżach	m ²	64,846		
6 d.2	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²	28,400		
7 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²	poz.5 64,846	=	
8 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m ²	Poz.6 28,400	=	
9 d.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	poz.5 64,846	=	
10 d.2	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni sufitowych	m ²	Poz.6 28,400	=	
Razem dział: ROBOTY MALARSKIE:						

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
3. WYKOŃCZENIE POSADZEK						
19 d.3	KNR 4-01 0812-04 analogia	Demontaż cokolików	m	4,045 2,610 0,430 0,730 0,790 5,330 1,530 15,465	+ + + + + + = 	
20 d.3	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne niebieskie PCV wys. 7cm	m	poz.19 15,465	=	
Razem dział WYKOŃCZENIE POSADZEK:						

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
4. STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA, ŚLUSARKA						
	KNR 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²	0,900 2,030 * 2 = 3,654	* = 	
22 d.4	KNR 7-12 0202-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymikonstrukcji kratowych Krotność = 2	m ²	0,900 2,030 * 2 * 0,5 = 1,827	* * *	

25 d.4	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z nasświetlem	m ²	1,100 3,200 3,520	*	=	
26 d.4	KNR 2-02 1208-03	Pochwyty stalowy na wspornikach	m	1,065			
Razem dział STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA, ŚLUSARKA:							

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
5. WYPOSAŻENIE						
28 d.5		Szklana gabłota z metalową ramką na kluczyk - systemowa	kpl	2,0		
29 d.5	KNR 4-02 0516-04	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego na grzejnik dekoracyjny w kolorze niebieskim. Grzejnik wyposażony w wkładkę termostatyczną, głowicę i kpl zawiesi\	kpl.	1,000		
Razem dział WYPOSAŻENIE:						

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE						
6.1 DEMONTAŻ						
31 d.6.1	KNR 4-03 1121-05	Demontaż - gniazd teletechnicznych	szt.	4,000		
32 d.6.1	KNR 4-03 1121-05	Demontaż - gniazd wtyczkowych	szt.	4,000		
33 d.6.1	KNR 4-03 1124-01	Demontaż - łączników instalacyjnych	szt.	3,000		
34 d.6.1	KNR 4-03 1122-01	Demontaż - przycisków/otrzągaczy awaryjnych	szt.	4,000		
35 d.6.1	KNR 4-03 1122-01	Demontaż - przycisków/otrzągaczy awaryjnych	szt.	4,000		
36 d.6.1	KNR 4-03 1116-01	Demontaż - przewodów wtynkowych	m	20,000		
37 d.6.1	KNR 4-03 1121-01	Demontaż - czujki magnetycznej	szt.	1,000		
39 d.6.1	KNR 4-03 1122-01	Demontaż - czytnika kart	szt.	1,000		
40 d.6.1	KNR 4-03 1124-01	Demontaż - kamer wewnętrznych	szt.	2,000		
41 d.6.1	KNR 4-03 1124-01	Demontaż - sygnalizator akustyczny-czerwony AC	szt.	1,000		
42 d.6.1	KNNR 9 0201-01	Demontaż - tablica rozdzielcza RK-1	szt.	1,000		
43 d.6.1	KNNR 9 0201-07	Demontaż - szafy GPD	szt.	1,000		
44 d.6.1	KNR 4-03 1121-01	Demontaż - domofon wewnętrzny	szt.	1,000		
Razem dział DEMONTAŻ:						

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
6.3 INNE						
61 d.6.3	Kalk. indywidualna	Piktogram wyjście ewakuacyjne - ponowny montaż	szt.	1,000		
61 d.6.4	Kalk. indywidualna	Piktogram kierunek ewakuacji - ponowny montaż	szt.	3,000		

Razem dział INNE:

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
6.4 MONTAŻ OSPRZĘTU						
63 d.6.4	KNNR 0404-01	5 Rozdzielnica RK-1 - ponowny montaż	szt.	1,000		
64 d.6.4	KNR 0301-23	5-08 Przygotowanie podłoża, pod umocowanie osprzętu instalacyjnego, przez wykonanie otworów	szt.	8,000		
65 d.6.4	KNNR 0302-01	5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	8,000		
66 d.6.4	KNNR 0308-02	5 Gniazda 4x230V 2p+Z z kluczem - ponowny montaż	szt.	1,000		
67 d.6.4	KNNR 0308-02	5 Gniazda 1x230V 2p+Z z kluczem - ponowny montaż	szt.	3,000		
68 d.6.4	KNNR 0306-07	5 Przycisk awaryjnego wyjścia - ponowny montaż	szt.	1,000		
69 d.6.4	KNNR 0306-02	5 Przycisk wyjścia - ponowny montaż	szt.	1,000		
70 d.6.4	KNR 0403-01	AL-01 Ostrzegacz pożarowy - ponowny montaż	szt.	2,000		
71 d.6.4	KNNR 0306-01	5 Łącznik - ponowny montaż	szt.	3,000		
Razem dział MONTAŻ OSPRZĘTU:						

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
6.5 KD, CCTV						
77 d.6.5	KNR 0501-01	AL-01 Kamera TVU wewnętrzna - ponowny montaż	szt.	2,000		
78 d.6.5	KNR 0108-01	AL-01 Sygnalizator akustyczny-czerwony AC - ponowny montaż	szt.	1,000		
79 d.6.5	KNR 0501-03	AL-01 Domofon wewnętrzny - ponowny montaż	szt.	1,000		
Razem dział KD, CCTV:						

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
6.6 PRZEWODY						
80 d.6.6	KNNR 0204-01	5 Przewody YDY 3x1,5 mm2	m	30,000		
81 d.6.6	KNNR 0204-01	5 Przewody YTKSY 3x2x0,5 mm2	m	12,000		
82 d.6.6	KNR 0102-01	AT-10 Kabel UTP 4x2x0,5 mm2	m kabl a	12,000		
83 d.6.6	KNNR 0716-01	5 Kabel 3-fazowy do zasilania windy	m	5,000		
84 d.6.6	KNR 0401-0900	508 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, z kuciem mechanicznym otworów pod kołki rozporowe plastikowe - rodzaj podłoża : betonowe - 2 otwory	szt.	30,000		
85 d.6.6	KNNR 0110-05	5 Listwy elektroinstalacyjne 110x60mm	m	15,000		
86 d.6.6	KNNR 1207-01	5 Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	10,000		
87 d.6.6	KNNR 1208-05	5 Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³	0,013		
88	KNNR	5 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	10,000		

d.6.6	1208-01					
89 d.6.6	KNNR 5 1209-0402	Przebijanie otworów w stropach i ścianach - kalk.własna	otw.	1,000		
Razem dział PRZEWODY:						

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
6.7 WPUSTY						
90 d.6.7	KSNR 5 0404-0320	Wypusty 400V	szt.	1,000		
Razem dział WPUSTY:						

Razem wartość netto: _____ zł

Razem wartość brutto: _____ zł