


OZNACZENIA:

- 1 - WODOMIERZ JEDNOSTRUMIENIOWY DO WODY ZIMNEJ ZE ZDALNYM ODCZYTEM RADIOWYM, O ŚREDNICY DN20, PN16 (PRZYŁĄCZA G1") O PRZEPŁYWIE NOMINALNYM  $Q_N=4\text{m}^3/\text{h}$  ORAZ PRZEPŁYWIE MAX.  $Q_{MAX}=5\text{m}^3/\text{h}$  WYKONANY W KLASIE C TYP MASTER C+ ZAMONTOWANY NA ŚCIENNEJ KONSOLI MONTAŻOWEJ (DOSTARCZA DOSTAWCA WODY),
- 2 - ZAWÓR ZWROTNY ANTYSKAŻENIOWY (IZOLATOR PRZEPŁYWÓW ZWROTNYCH) O POŁĄCZENIACH MUFOWYCH O ŚREDNICY DN32, PN16 TYP BA,
- 3 - ZAWÓR PIERWSZEŃSTWA O POŁĄCZENIACH MUFOWYCH, O ŚREDNICY DN32, PN16
- 4 - FILTR OSADNIKOWY O POŁĄCZENIACH MUFOWYCH O ŚREDNICY DN32, PN16,
- 5 - ZAWÓR WODNY, KULOWY O POŁĄCZENIACH MUFOWYCH O ŚREDNICY DN32, PN16,



OZNACZENIA:

- WC - MUSZLA WC  
Um - UMYWALKA  
Pi - PISUAR  
ZI - ZLEW/ZLEWOZMYWAK  
ZZ - ZAWÓR ZE ZŁĄCZKĄ  
R.O. - RURA OCHRONNA

 BIURO PROJEKTOWE					
BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB 58-500 Jelenia Góra, ul. Sudecka 89, lok. 11-12 tel./fax : 75 76 46 172, 75 76 46 173					
Zadanie	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z miejscem na filię biblioteki oraz zagospodarowanie terenu działki w miejscowości Niwnice				
Adres	Niwnice, powiat lwówecki, działka nr 336/4 Jednostka ewid.: Lwówek Śląski-obszar wiejski, Obręb : 0030 Niwnice				
Nazwa rysunku	ROZWINIĘCIE INSTALACJI ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ORAZ INSTALACJA HYDRANTOWEJ				
Inwestor	Gmina i Miasto Lwówek Śląski				Skala 1:50
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Stadium PW
Projektant	mgr inż. Marek Krzemiński	Instal. Sanit.	62/98/JG		Branża IS
Sprawdzający	mgr inż. Jacek Krystek	Instal. Sanit.	7/98/JG		Data 10.2022
		Nr rejestru	P488-2470-2022	Nr rys.	IS.09
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego. Rozporządzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.					