




BETON C30/37 (B37), W10, F100
STAL A III N



PRZEKRÓJ A - A skala 1:50



PRZEKRÓJ B - B skala 1:50



- UWAGI:**
1. Poziom zwierciadła wody namierzono na głębokości 2,2-2,5m p.p.t.
 2. Głębokość posadowienia na poziomie $\pm 4,55\text{m}$ p.p.t.
 3. Wykonanie zbiornika w technologii monolitycznej, wylewanej
 4. Roboty ziemne i wykonanie płyty dennej wykonać przy miejscowym obniżeniu poziomu wód gruntowych poprzez igłofiltru osadzone po obwodzie wykopu.
 5. Zabezpieczyć wykop przed wodami opadowymi.
 6. Kolejność wykonania obiektów powinna być skoordynowana.

Płyta żelbetowa C30/37 (B37) gr = 20cm
Izolacja z folii tech. min 0,30 mm
Podkład z C8/10 (B10) gr = 10cm
Podsypka z piasku stabil. gr = 15cm

INWESTOR	
GMINA MIASTO PŁOCK Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	
WAW	
BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl	
PROJEKTANT	mgr inż. SŁAWOMIR SERKOWSKI KUP/BO/0105/16 nr upr.: KUP/0061/PWbKb/16 w specjalności konstrukcje budowlane
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. KAMIL SERKOWSKI KUP/IS/0062/12 nr upr.: WKP/0083/POOK/15 w specjalności konstrukcje budowlane
OBIEKT	
REMONT, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU STANU CYWILNEGO 09-402 PŁOCK, UL. KOLEGIALNA 9 DZ. NR: 772, 773/1, 773/5 (obręb 8 Śródmieście)	
STADIUM	
PROJEKT BUDOWLANY	
BRANŻA	
KONSTRUKCJA	
TYTUŁ RYSUNKU	
ZBIORNIK RETENCYJNY Zbr1 RZUT PRZYZIEMIA, PRZEKRÓJ A-A, PRZEKRÓJ B-B	
DATA WYDANIA	15.09.2019
NR RYSUNKU	Z.1
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).	
NR STRONY	SKALA 1:50