



Beton	C30/37 (B37)
Stal	RB500
Otulina	$c_{dnom}=40\text{ mm}$

Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]			
				RB500			
				Ø10	Ø12	Ø14	Ø16
dla 5,16 mb ławy fundamentowej							
1	14	730	4			29,2	
2	12	179	25		44,75		
3	10	120	74	88,80			
4	10	730	8	58,40			
5	10	41	37	15,17			
6	10	31	38	11,78			
Długość całkowita wg średnic [m]				174,15	44,75	29,2	-
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,617	0,888	1,208	-
Masa prętów wg średnic [kg]				107,5	39,8	35,3	-
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				182,6			
Masa całkowita [kg]				183			



RZUT OCZEPU 3



INWESTOR	
GMINA MIASTO PŁOCK Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	
WAW	
BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl	
PROJEKTANT	mgr inż. SŁAWOMIR SERKOWSKI KUP/BO/0105/16 nr upr.: KUP/0061/PWbKb/16 w specjalności konstrukcje budowlane
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. KAMIL SERKOWSKI KUP/IS/0062/12 nr upr.: WKP/0083/POOK/15 w specjalności konstrukcje budowlane
OBJEKT	
REMONT, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU STANU CYWILNEGO 09-402 PŁOCK, UL. KOLEGIALNA 9 DZ. NR: 772, 773/1, 773/5 (obręb 8 Śródmieście)	
STADIUM	
PROJEKT BUDOWLANY	
BRANŻA	
KONSTRUKCJE	
TYTUŁ RYSUNKU	
RYSUNEK KONSTRUKCYJNY: OCZEP 3	
DATA WYDANIA	15.09.2019
NR RYSUNKU	K-1.3
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).	
NR STRONY	SKALA 1:25