




Beton C30/37 (B37)
Stal RB500
Otulina c_{dn} = 40 mm

Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]			
				RB500			
				Ø10	Ø12	Ø14	Ø16
dla 1,35 mb ławy fundamentowej							
1	14	215	14			30,1	
2	12	380	7		26,6		
3	10	120	20	24,0			
4	10	240	8	19,2			
5	10	41	10	4,1			
6	10	31	10	3,1			
Długość całkowita wg średnic [m]				50,4	26,6	30,1	-
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,617	0,888	1,208	-
Masa prętów wg średnic [kg]				31,1	23,6	36,4	-
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				91,1			
Masa całkowita [kg]				92			



INWESTOR		
GMINA MIASTO PŁOCK Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		
WAW BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK e-mail: wlozimirzkaniewski@wp.pl		
PROJEKTANT	mgr inż. SŁAWOMIR SERKOWSKI KUP/BO/0105/16 nr upr.: KUP/0061/PWBKb/16 w specjalności konstrukcje budowlane	podpis:
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. KAMIL SERKOWSKI KUP/IS/0062/12 nr upr.: WKP/0083/POOK/15 w specjalności konstrukcje budowlane	podpis:
OBIEKT		
REMONT, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU STANU CYWILNEGO 09-402 PŁOCK, UL. KOLEGIALNA 9 DZ. NR: 772, 773/1, 773/5 (obręb 8 Śródmieście)		
STADIUM		
PROJEKT BUDOWLANY		
BRANŻA		
KONSTRUKCJE		
TYTUŁ RYSUNKU		
RYSUNEK KONSTRUKCYJNY: OCZEP A		
DATA WYDANIA		15.09.2019
NR RYSUNKU		K-1.5
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. nr 80 z 2000r. poz.904).		SKALA 1:25
NR STRONY		