




Beton C30/37 (B37)
Stal RB500
Otulina c_{dn} = 40 mm

Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]			
				RB500			
				Ø10	Ø12	Ø14	Ø16
dla 1,85 mb ławy fundamentowej							
1	14	285	4			11,40	
2	12	179	10		17,90		
3	10	120	24	28,80			
4	10	285	8	22,80			
5	10	41	12	4,92			
6	10	31	12	3,72			
Długość całkowita wg średnic [m]				60,3	17,9	11,4	-
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,617	0,888	1,208	-
Masa prętów wg średnic [kg]				37,2	15,9	13,8	-
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				66,9			
Masa całkowita [kg]				67			



INWESTOR		
GMINA MIASTO PŁOCK Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		
WAW BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl		
PROJEKTANT	mgr inż. SŁAWOMIR SERKOWSKI KUP/BO/0105/16 nr upr.: KUP/0061/PWBKb/16 w specjalności konstrukcje budowlane	podpis:
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. KAMIL SERKOWSKI KUP/IS/0062/12 nr upr.: WKP/0083/POOK/15 w specjalności konstrukcje budowlane	podpis:
OBIEKT		
REMONT, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU STANU CYWILNEGO 09-402 PŁOCK, UL. KOLEGIALNA 9 DZ. NR: 772, 773/1, 773/5 (obręb 8 Śródmieście)		
STADIUM		
PROJEKT BUDOWLANY		
BRANŻA		
KONSTRUKCJE		
TYTUŁ RYSUNKU		
RYSUNEK KONSTRUKCYJNY: OCZEP 2		
DATA WYDANIA	15.09.2019	
NR RYSUNKU	K-1.2	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. nr 80 z 2000r. poz.904).		
NR STRONY	SKALA 1:25	