



Beton	C30/37 (B37)
Stal	RB500
Otulina	$c_{dnom}=40\text{ mm}$

OCZEP SF.2 - 1szt.



UWAGA:

1. Wymiary podano w [mm].
2. Oczep wykonać jako element monolityczny utwierdzając kotwy mikropali
3. Fundamenty – oczepie posadziwać na warstwie 10 cm z betonu C12/15,
 - obiekt projektuje się na złożonych warunkach gruntowych – nasypy wtórnie wbudowane.
 - stopy fundamentowe wykonać pod nadzorem kierownika budowy
 - we wszystkich fundamentach izolacja powierzchniowa podłoża betonowego fundamentów, ścian fundamentowych zagłębionych w gruncie – system izolacji bitumicznej
 - stosować beton szczelny min. W.8
 - wszelkie zmiany konsultować z projektantem konstrukcji



Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]		
				St0S-b		34GS
				Ø6	Ø12	Ø14
dla jednej stopy						
1	14	352	8			28,16
2	14	354	8			28,32
3	12	560	4		22,4	
4	14	132	6			7,92
5	6	107	4	4,28		
Długość całkowita wg średnic [m]				4,3	22,4	64,4
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222	0,888	1,208
Masa prętów wg średnic [kg]				1,0	19,9	77,8
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				1,0	97,7	
Masa całkowita [kg]				98		

INWESTOR	
GMINA MIASTO PŁOCK Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	
WAW BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK e-mail: włodzimierzkaniewski@wp.pl	
PROJEKTANT	mgr inż. SŁAWOMIR SERKOWSKI KUP/BO/0105/16 nr upr.: KUP/0061/PWBKb/16 w specjalności konstrukcje budowlane
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. KAMIL SERKOWSKI KUP/IS/0062/12 nr upr.: WKP/0083/POOK/15 w specjalności konstrukcje budowlane
OBJEKT	
REMONT, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU STANU CYWILNEGO 09-402 PŁOCK, UL. KOLEGIALNA 9 DZ. NR: 772, 773/1, 773/5 (obręb 8 Śródmieście)	
STADIUM	
PROJEKT BUDOWLANY	
BRANŻA	
KONSTRUKCJE	
TYTUŁ RYSUNKU	
RYSUNEK KONSTRUKCYJNY: OCZEP SF.2	
DATA WYDANIA	15.09.2019
NR RYSUNKU	K-1.9
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).	
NR STRONY	SKALA 1:25