




BETON C30/37 (B37), W10, F100
STAL A III N



PRZEKRÓJ A - A skala 1:50



PRZEKRÓJ B - B skala 1:50



Płyta żelbetowa C30/37 (B37) gr = 20cm
Izolacja z folii tech. min 0,30 mm
Podkład z C8/10 (B10) gr = 10cm
Podsypka z piasku stabil. gr = 15cm

- UWAGI:
- Poziom zwierciadła wody namierzono na głębokosci 2,2-2,5m p.p.t.
 - Głębokość posadowienia na poziomie ±4,55m p.p.t.
 - Wykonanie zbiornika w technologii monolitycznej, wylwanej
 - Roboty ziemne i wykonanie płyty dennej wykonać przy miejscowym obniżeniu poziomu wód gruntowych poprzez igłofiltry osadzone po obwodzie wykopu.
 - Zabezpieczyć wykop przed wodami opadowymi.
 - Kolejność wykonania obiektów powinna być skoordynowana.

INWESTOR		
GMINA MIASTO PŁOCK Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		
WAW BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl		
PROJEKTANT	mgr inż. SŁAWOMIR SERKOWSKI KUP/BO/0105/16 nr upr.: KUP/0061/PWBkb/16 w specjalności konstrukcje budowlane	podpis:
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. KAMIL SERKOWSKI KUP/IS/0062/12 nr upr.: WKP/0083/POOK/15 w specjalności konstrukcje budowlane	podpis:
OBIEKT		
REMONT, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU STANU CYWILNEGO 09-402 PŁOCK, UL. KOLEGIALNA 9 DZ. NR: 772, 773/1, 773/5 (obręb 8 Śródmieście)		
STADIUM		
PROJEKT BUDOWLANY		
BRANŻA		
KONSTRUKCJA		
TYTUŁ RYSUNKU		
ZBIORNIK RETENCYJNY Zbr2 RZUT PRZYZIEMIA, PRZEKRÓJ A-A, PRZEKRÓJ B-B		
DATA WYDANIA	15.09.2019	
NR RYSUNKU	Z.2	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).		SKALA 1:50
NR STRONY		