




Beton	C30/37 (B37)
Stal	RB500
Otulina	$c_{dnom}=40\text{ mm}$

### Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]			
				RB500			
				Ø10	Ø12	Ø14	Ø16
dla 34,54 mb ławy fundamentowej							
1	14	3630	4			145,20	
2	14	3630	4			145,20	
3	12	159	145		230,55		
4	12	189	145		274,05		
5	10	3630	8	290,40			
6	10	120	363	435,6			
7	10	41	182	74,62			
8	10	31	182	56,42			
Długość całkowita wg średnic [m]				857,04	504,6	290,4	-
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,617	0,888	1,208	-
Masa prętów wg średnic [kg]				528,8	448,1	350,8	-
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				1327,7			
Masa całkowita [kg]				1328			



INWESTOR	
GMINA MIASTO PŁOCK Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	
WAW BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl	
PROJEKTANT	mgr inż. SŁAWOMIR SERKOWSKI KUP/BO/0105/16 nr upr.: KUP/0061/PWBKb/16 w specjalności konstrukcje budowlane
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. KAMIL SERKOWSKI KUP/IS/0062/12 nr upr.: WKP/0083/POOK/15 w specjalności konstrukcje budowlane
OBJEKT	
REMONT, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU STANU CYWILNEGO 09-402 PŁOCK, UL. KOLEGIALNA 9 DZ. NR: 772, 773/1, 773/5 (obręb 8 Śródmieście)	
STADIUM	
PROJEKT BUDOWLANY	
BRANŻA	
KONSTRUKCJE	
TYTUŁ RYSUNKU	
RYSUNEK KONSTRUKCYJNY: OCZEP 1	
DATA WYDANIA	15.09.2019
NR RYSUNKU	K-1.1
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).	
NR STRONY	SKALA 1:25