


Rzut przyziemia  
Skala: 1:50




Rzut więźby dachowej  
Skala: 1:50

- Legenda:
- Ściany istniejące;
  - Ściany i elementy wyburzane;
  - Ściany projektowane / zamurowania - gazobeton 600
  - Otworki do powiększenia; nadproża stalowe / strunobetonowe

- Uwagi:
- drewno klasy C24
  - układ więźby – krokwiowy (belkowy)
  - połączenia węzłowe wykonać za pomocą łączników ciesielskich – kątowych
  - Wiązary zaimpregnować środkami: Fobos 4
  - zaciosy ustalić na budowie
  - murlata kotwiona prętami gwintowanymi Ø16mm co 150cm

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘZBY DACHOWEJ

Lp.	Element	Szer. (cm)	Wys. (cm)	Dł. (cm)	Ilość (szt.)	Objętość (m³)
1	M.1	14	14	512	1	0,100
2	M.2	14	14	512	1	0,100
3	K.1	8	16	514	7	0,461
RAZEM						0,661



Przekrój A-A  
Skala: 1:25

wieńce:  
beton C20/25  
stal Ø12mm AIII 34GS  
Ø6mm stal A0

INWESTOR	
GMINA MIASTO PŁOCK Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	
WAW BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl	
PROJEKTANT	mgr inż. SŁAWOMIR SERKOWSKI KUP/BO/0105/16 nr upr.: KUP/0061/PWBKb/16 w specjalności konstrukcje budowlane
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. KAMIL SERKOWSKI KUP/IS/0062/12 nr upr.: WKP/0083/POOK/15 w specjalności konstrukcje budowlane
OBIEKT	
REMONT, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU SATNU CYWILNEGO 09-402 PŁOCK, UL. KOLEGIALNA 9 DZ. NR: 772, (obręb 8 Śródmieście)	
STADIUM	
PROJEKT BUDOWLANY	
BRANŻA	
KONSTRUKCJA	
TYTUŁ RYSUNKU	
TRAFOSTACJA	
RZUTY: PRZYZIEMIA, WIĘZBY DACHOWEJ, PRZEKRÓJ	
DATA WYDANIA	15.09.2019
NR RYSUNKU	T.1
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO TŁUWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).	
NR STRONY	SKALA 1:50 / 1:25