

Toruń, dnia 29.01.2024 r.

TI.221.39.2023

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy postępowania w trybie regulaminowego przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
Modernizacja pompowni osadu recykulowanego i nadmiernego na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu

Na podstawie postanowień § 4 pkt VII ustęp 3 „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.”, który jest dostępny na stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w dziale „Przetargi/Regulaminy”), Zamawiający odpowiada na pytania złożone w postępowaniu j.w.:

Pytanie 1

Jak długi ruch próbny każdej z wymienionych pomp osadu recykulowanego i nadmiernego będzie wymagany przez Zamawiającego?

Odpowiedź 1

W związku z tym, że urządzenia oczyszczalni ścieków pracują w ruchu ciągłym, wymiana każdej pompy skutkować będzie włączeniem jej od razu do eksploatacji. Należy pamiętać aby niezwłocznie po montażu dokonać wszystkich niezbędnych pomiarów elektrycznych aby umożliwić jej pracę.

Pytanie 2

Jaki zgodny z BHP sposób wymiany zaworów zwrotnych średnicy 250 mm wraz z zasuwami nożowymi średnicy 250 mm, na pracującym obiekcie zakładał Zamawiający?

Odpowiedź 2

Wykonawca ma przedstawić sposób wymiany zgodny z zasadami BHP. Instalacja osadu nadmiernego może być wyłączana na czas wymiany zasuw i zaworów zwrotnych etapowo.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga wymiany sterowników programowalnych oraz switchy na nowe? Czy możliwe jest wykorzystanie istniejących?

Odpowiedź 3

W przypadku zastosowania nowych pomp o funkcjonalności i algorytmie sterowania odpowiadającym istniejącym pompom, Zamawiający nie będzie wymagał wymiany sterowników programowalnych oraz switchy na nowe. W przeciwnym przypadku, Wykonawca musi uwzględnić ich wymianę.

PROKURENT

Sławomir Wesolowski

**Zastępca Prezesa
ds. Eksploatacji**

Waldemar Daras