

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa i zabezpieczenie istniejących przyłączy telekomunikacyjnych znajdujących się w kolizji z przebudową drogi gminnej w Miejscowości Brwilno Dolne na terenie gminy Nowy Duninów.		
1	Element	ORANGE POLSKA S.A.		
1.1	TPSA 40/502/7	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypnym mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, układanie 1 kabla	m	230
1.2	TPSA 40/502/8	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypnym mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, układanie każdego następnego kabla	m	364
1.3	KNR 502/201/5	Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą PCWB Fi-100·mm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m	32
1.4	KNR 502/201/3	Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą dwudzielną 110mm	m	17
1.5	TPSA 40/705/1	Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i złączy kabli małoparowych KM-2, kabel do 10 par	złącze	14

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	J.m.	Ilość
1.	Monter telekomunikacyjnych linii kablowych II	r-g	69,304
2.	Monterzy	r-g	280,2302
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):			349,5342

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	J.m.	Ilość
1.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	2,38
2.	KABEL XZTKMXPW 2X2X0,5	M	594
3.	Łączniki pojedyncze jednożyłowe	szt	294
4.	Ośłona rurowa dzielona, polietylenowa o średnicy: sztywne PS fi 110mm	m	17
5.	Przykrywy kablowe żelbetowe	szt	14
6.	Rura osłonowa PP dla kabli światłowodowych fi 110x6,3mm	m	32
7.	Taśma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych	m	236,9
8.	złącze kabli małoparowych KM-2	szt	14

Przebudowa i zabezpieczenie
istniejących przyłączy
telekomunikacyjnych znajdujących
się w kolizji z przebudową drogi
gminnej ...

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	J.m.	Ilość
1.	Koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37kW/50KM (1) z lemieszem spycharkowym	m-g	13,616
2.	Przyczepa do przewożenia kabli	m-g	16,632
3.	Samochód dostawczy do 0.9-t (1)	m-g	39,0566
4.	Samochód skrzyniowy do 3.5-t (1)	m-g	13,3056
5.	Samochód skrzyniowy do 3.5-t (Trambus) (1)	m-g	17,83
6.	Ubijak spalinowy 50-kg	m-g	10,0844
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń):			110,5246

Przebudowa i zabezpieczenie
istniejących przyłączy
telekomunikacyjnych znajdujących
się w kolizji z przebudową drogi
gminnej ...