

PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA : 12.04.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.04.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Roboty rozbiórkowe			
1.1			Element			
1	KNR 4-01		Wykucie obramowania kanałów z kątownika	m		
d.1.	0354-01					
1			24.30	m	24.30	
					RAZEM	24.30
2			Demontaż przykryć drewnianych kanałów kablowych	m ²		
d.1.						
1			3.31	m ²	3.31	
					RAZEM	3.31
3	KNR-W 4-		Skucie luźnych fragmentów posadzki - przyjęto około 30% powierzchni	m ²		
d.1.	01 0211-03					
1			13.00	m ²	13.00	
					RAZEM	13.00
4	KNR-W 4-		Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	01 1216-01					
1			44.00	m ²	44.00	
					RAZEM	44.00
5	KNR-W 4-		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach i ścianach, pod płytki i tynków uszkodzonych (przyjęto około 20% powierzchni)	m ²		
d.1.	01 0701-11					
1			67.19	m ²	67.19	
					RAZEM	67.19
6	KNR-W 4-		Wykucie gniazd dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	gniazd		
d.1.	01 0347-03					
1			2.00	gniazd	2.00	
					RAZEM	2.00
7	KNR-W 4-		Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1.	01 0338-07					
1			3.10	m	3.10	
					RAZEM	3.10
8	KNR-W 4-		Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej; powiększenie otworu na bramę	m ³		
d.1.	01 0348-02					
1			0.23	m ³	0.23	
					RAZEM	0.23
9	KNR 4-04		Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 10 km; wraz z utylizacją	m ³		
d.1.	1105-01					
1			2.44	m ³	2.44	
					RAZEM	2.44
10			Rozebranie przeszkleń z lukserów	m ²		
d.1.						
1			9.60	m ²	9.60	
					RAZEM	9.60
11	KNR-W 4-		Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1.	01 0545-05					
1			9.00	m	9.00	
					RAZEM	9.00
12			Demontaż bramy stalowej	kpl.		
d.1.						
1			1.00	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
13	KNR-W 4-		Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m ² ; ościeżnica bramy i drzwi	m ²		
d.1.	01 0353-08					
1			7.38	m ²	7.38	
					RAZEM	7.38
14			Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki: obramowania kanałów, przykrycia kanałów i ościeżnic	kpl.		
d.1.						
1			1.00	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
2			Nadproże			
2.1			Element			

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR-W 4-01 0207-09		Zabetonowanie poduszek pod belki stalowe; beton B25 R = 1,500 M = 1,500 S = 1,500	m		
			0.50	m	0.50	
					RAZEM	0.50
16	KNR-W 2-02 0131-05		Założenie belek stalowych z osiatkowaniem - ceownik 140 wraz z wykonaniem przewiązek	t		
			0.10	t	0.10	
					RAZEM	0.10
17	KNR-W 4-01 0203-03		Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości ponad 20 cm z zaprawy cementowej 1:3; wypełnienie pustych miejsc po osadzeniu belek stalowych	m ³		
			0.15	m ³	0.15	
					RAZEM	0.15
3			Strop i ściany			
3.1			Element			
18	KNR-W 4-01 0304-01		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami; zamurowanie drzwi w ścianie szczytowej	m ³		
			0.53	m ³	0.53	
					RAZEM	0.53
19	KNR-W 7-12 0302-06		Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni sufitowych konstrukcji betonowych	m ²		
			43.09	m ²	43.09	
					RAZEM	43.09
20	KNR-W 7-12 0302-05		Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni pionowych, ściany	m ²		
			83.35	m ²	83.35	
					RAZEM	83.35
21	KNR-W 7-12 0114-01		Czyszczenie strumieniowo-ścierne do pierwszego stopnia czystości widocznych belek stalowych sufitu	m ²		
			16.81	m ²	16.81	
					RAZEM	16.81
22	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie preparatem antykorozyjnym widocznych belek stalowych sufitu	m ²		
			16.81	m ²	16.81	
					RAZEM	16.81
23	KNR-W 4-01 0726-01		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III - przyjęto około 20%	m ²		
			26.00	m ²	26.00	
					RAZEM	26.00
24	KNR-W 2-02 0822-01		Tynki wewnętrzne cementowe wykonywane ręcznie na ścianach - pod płytki	m ²		
			44.97	m ²	44.97	
					RAZEM	44.97
25	KNR AT 0-26 0102-01		Gruntowanie ręczne tynków ścian i sufitów	m ²		
			128.00	m ²	128.00	
					RAZEM	128.00
26	KNR 0-12 0829-08		Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m ²		
			44.97	m ²	44.97	
					RAZEM	44.97
27	KNR-W 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			43.89	m ²	43.89	
					RAZEM	43.89
28	KNR-W 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			38.38	m ²	38.38	
					RAZEM	38.38
4			Posadzki			
4.1			Element			

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR-W 4-01 0803-02		Uzupełnienie posadzki cementowej	m ²		
d.4.1			13.00	m ²	13.00	
					RAZEM	13.00
30	KNR-W 2-02 0606-01		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe	m ²		
d.4.1			43.89	m ²	43.89	
					RAZEM	43.89
31	KNR-W 2-02 0608-03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa; styrodur 5cm	m ²		
d.4.1			43.89	m ²	43.89	
					RAZEM	43.89
32	KNR-W 2-02 0606-01		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe	m ²		
d.4.1			43.89	m ²	43.89	
					RAZEM	43.89
33	KNR-W 2-02 1101-05		Posadzka betonowa grubości 5cm	m ³		
d.4.1			2.19	m ³	2.19	
					RAZEM	2.19
34	KNR-W 2-02 1116-07		Posadzki betonowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.4.1			2.19	m ²	2.19	
					RAZEM	2.19
35	KNR 0-12 1118-03		Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.4.1			43.89	m ²	43.89	
					RAZEM	43.89
36	KNR-W 2-02 1217-03		Obramowanie kanałów kablowych z kątownika 50x50 zabezpieczonego antykorozyjnie	m		
d.4.1			23.10	m	23.10	
					RAZEM	23.10
37	KNR-W 2-02 0702-09		Przekrycia kanałów wewnątrz budynku płytami z blachy żeberkowej zabezpieczonej antykorozyjnie	m ²		
d.4.1			3.30	m ²	3.30	
					RAZEM	3.30
5			Okna i brama			
5.1			Element			
38	KNR 0-19 1022-07		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.5 m ²	m ²		
d.5.1			8.00	m ²	8.00	
					RAZEM	8.00
39			Brama segmentowa ocieplona z napędem elektrycznym z drzwiami rewizyjnymi o szer. 90cm	szt		
d.5.1			1.00	szt	1.00	
					RAZEM	1.00
6			Roboty instalacyjne			
6.1			Element			
40			Wymiana grzejników	szt		
d.6.1			2.00	szt	2.00	
					RAZEM	2.00
41			Montaż czepni	szt		
d.6.1			2.00	szt	2.00	
					RAZEM	2.00
7			Roboty zewnętrzne			
7.1			Element			
42	KNR 9-24 0101-03		Ręczne oczyszczenie podłoża o powierzchni gładkiej	m ²		
d.7.1			98.68	m ²	98.68	
					RAZEM	98.68

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43	KNR 9-24 d.7. 0101-05 1		Zmycie mechaniczne podłoża	m ²		
			98.68	m ²	98.68	
					RAZEM	98.68
44	KNR 9-24 d.7. 0101-07 1		Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m ²		
			98.68	m ²	98.68	
					RAZEM	98.68
45	KNR 9-24 d.7. 0102-06 1		Tynkowanie wyrównujące podłoże o nierównościach 5-10 mm; przyjęto 20% powierzchni	m ²		
			19.74	m ²	19.74	
					RAZEM	19.74
46	KNR 9-24 d.7. 0101-01 1		Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		
			14.50	m ²	14.50	
					RAZEM	14.50
47	KNR 9-24 d.7. 0101-02 1		Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
			14.50	m ²	14.50	
					RAZEM	14.50
48	KNR 9-24 d.7. 0206-01 1		Przyklejenie płyt izolacyjnych z otynkowaniem na ścianach; styropian 15cm	m ²		
			107.16	m ²	107.16	
					RAZEM	107.16
49	KNR 9-24 d.7. 0211-02 1		Mocowanie płyt dyblami - kołkowanie do podłoża z cegły	szt.		
			592.08	szt.	592.08	
					RAZEM	592.08
50	KNR 9-24 d.7. 0210-01 1		Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na podłożu z płyt styropianowych mocowanych na ścianach	m ²		
			98.68	m ²	98.68	
					RAZEM	98.68
51	KNR 9-24 d.7. 0210-01 1		Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na podłożu z płyt styropianowych mocowanych na ścianach; druga warstwa	m ²		
			18.92	m ²	18.92	
					RAZEM	18.92
52	KNR 9-24 d.7. 0210-04 1		Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na podłożu z płyt styropianowych mocowanych na ościeżach	m ²		
			5.06	m ²	5.06	
					RAZEM	5.06
53	KNR 9-24 d.7. 0303-04 1		Wykonanie tynku cienkowarstwowego na ościeżach	m ²		
			5.06	m ²	5.06	
					RAZEM	5.06
54	KNR 9-24 d.7. 0203-01 1		Przyklejenie płyt izolacyjnych na ścianach; styropian 15cm pod tynk mozaikowy	m ²		
			11.52	m ²	11.52	
					RAZEM	11.52
55	KNR 9-24 d.7. 0303-04 1		Wykonanie tynku mozaikowego; cokół	m ²		
			11.52	m ²	11.52	
					RAZEM	11.52
56	NNRNKB d.7. 2-02 0541- 1 01		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm; parapety zewnętrzne	m ²		
			2.00	m ²	2.00	
					RAZEM	2.00
57	d.7. 1		Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej; rury z rozbiórki	m		
			9.00	m	9.00	
					RAZEM	9.00

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58 d.7. 1			Rusztowania do robót elewacyjnych	kpl.		
			1.00	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
59 d.7. 1	KNR-W 2-02 1101-05		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym; wylewka betonowa przed bramą	m ³		
			2.13	m ³	2.13	
					RAZEM	2.13
60 d.7. 1	KNR 2-31 0401-04		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe; opaska	m		
			30.60	m	30.60	
					RAZEM	30.60
61 d.7. 1	KNR 2-31 0407-02		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
			30.60	m	30.60	
					RAZEM	30.60
62 d.7. 1	NNRNKB 2-31 0511-02		Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 4cm - opaska	m ²		
			14.00	m ²	14.00	
					RAZEM	14.00
63 d.7. 1	KNR 2-31 0401-06		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe; dojazd do budynku	m		
			63.90	m	63.90	
					RAZEM	63.90
64 d.7. 1	KNR 2-31 0407-05		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
			14.00	m	14.00	
					RAZEM	14.00
65 d.7. 1	NNRNKB 2-31 0511-02		Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm	m ²		
			79.85	m ²	79.85	
					RAZEM	79.85