

Przedmiar robót					
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin - odcinek od km 22+055 do km 25+155					
Branża sanitarna					
Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6,00
<b>SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ</b>					
KD1.1	45111000-8	D.02.01.01S	Wykonanie wykopów	m3	28 004,60
KD1.2	45112100-6	D.02.03.01S	Wykonanie nasypów	m3	28 004,60
KD1.3	45232111-6	D-03.02.01	Roboty montażowe		
KD1.3.1			Demontaż istniejących sieci kanalizacyjnych	mb	1 600,00
KD1.3.2			Kanały o śr. zewn. 200 mm	m	1 800,00
KD1.3.3			Kanały o śr. zewn. 315 mm	m	1 020,00
KD1.3.4			Kanały o o śr. zewn. 400 mm	m	590,00
KD1.3.5			Kanały o o śr. zewn. 500 mm	m	520,00
KD1.3.6			Kanały o śr. zewn. 600 mm	m	175,00
KD1.3.7			Kanały o śr. zewn. 1000 mm	m	420,00
KD1.3.8			Kanały o śr. zewn. 1200 mm	m	475,00
KD1.3.9			Studnie rewizyjne bet. DN1200	stud.	119,00
KD1.3.10			Studnie rewizyjne bet. DN1500	stud.	15,00
KD1.3.11			Studnie rewizyjne bet. DN2000	stud.	15,00
KD1.3.12			Separator	stud.	4,00
KD1.3.13			Osadnik	kpl.	4,00
KD1.3.14			Studnie kanalizacyjne betonowe śr. 500 mm z wpustem deszczowym	kpl.	232,00
KD1.3.15			Wylot żelbetowy dn315 wraz z umocnieniami	kpl.	3,00
KD1.3.16			Wylot żelbetowy dn600 wraz z umocnieniami	kpl.	2,00
KD1.3.17			Wylot żelbetowy dn800 wraz z umocnieniami	kpl.	1,00
KD1.3.18			Przepompownia wód deszczowych wraz z kanałem tłocznym	kpl.	1,00
KD1.3.19			Zbiornik retencyjny V=1200 m <sup>3</sup>	kpl.	1,00
<b>PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ</b>					
W2.1	45111000-8	D.02.01.01S	Wykonanie wykopów	m3	2 112,00
W2.2	45112100-6	D.02.03.01S	Wykonanie nasypów	m3	2 112,00
W2.3	45232111-6	D-01.03.05	Roboty montażowe		
W2.3.1			Demontaż istniejących sieci wodociągowych	mb	500,00
W2.3.2			Włączenia do sieci istniejących	kpl.	12,00
W2.3.3			Regulacje wysokościowe i wymiana elemnetów istniejących	kpl.	40,00
W2.3.4			Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 40 mm	m	12,00
W2.3.5			Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm	m	265,00
W2.3.6			Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 160 mm	m	75,00
<b>PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ</b>					
KS3.0			Regulacje wysokościowe i wymiana elementów istniejących	kpl.	36,00