

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie mijanki drogi pożarowej Nr 6 Leśnictwo Nasiennie-Szkółkarskie i Świerczów  
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Nasiennie - Szkółkarskie  
INWESTOR : Nadleśnictwie Kolbuszowa  
ADRES INWESTORA : Świerczów 138, 36-100 Kolbuszowa  
WYKONAWCA ROBÓT :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Róg  
DATA OPRACOWANIA : 05.10.2022

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

SPORZĄDZIŁ :  
**SEKRETARZ**  
Nadleśnictwa Kolbuszowa

*mgr Robert Róg*

Data opracowania  
05.10.2022

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa dzieła	Od	Do
1	Roboty ziemne	1	1
2	Niveleta skarpy	2	2
3	Profilowanie	3	3
4	Podbudowy	4	4
5	Nawierzchnie	5	5

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar
<b>1</b>	<b>45112000-5</b>	<b>Roboty ziemne</b>		
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą sycharek, koparek, równiarek	m <sup>2</sup>	256.50
d.1	0126-01			
<b>2</b>	<b>45232451-8</b>	<b>Niweleta skarpy</b>		
2	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsię- biernymi 0.40 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>	62
d.2	0215-05			
<b>3</b>	<b>45112700-2</b>	<b>Profilowanie</b>		
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod wars- twy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	256.50
d.3	0103-04			
<b>4</b>	<b>45000000-7</b>	<b>Podbudowy</b>		
4	KNNR 6 0104-	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicz- nie o gr.20 cm z żwiru spoinowanego, piasku, rumoszu skal- nego, betonu kruszonego, umożliwiające zagęszczenie.	m <sup>2</sup>	7870
d.4	04			
<b>5</b>	<b>45233140-2</b>	<b>Nawierzchnie</b>		
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z płyt drogowych 3m x 1,5m - grubość płyty drogowej 15 cm	m <sup>2</sup>	256.50
d.5	0204-03			
	analogia			