

MZK WYMIANA RYNIEN WIATROWNIC OPIERZENIA KOMINÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
MZK WYMIANA RYNIEN WIATROWNIC I OPIERZENIA KOMINÓW					
1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 47,50	m ² m ²		
				47,500	
2	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa 47,50	m ² m ²		
				47,500	47,500
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 41,28	m ² m ²		
				41,280	47,500
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 36,60	m m		
				36,600	41,280
5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 6	m m		
				6,000	36,600
6	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na przecięciu pęcherzy umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 47,50	m ² m ²		
				47,500	6,000
7	KNR-W 2- 02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną podkładową VVDATECT PYE G200 S4 jednowarstwowe 47,50	m ² m ²		
				47,500	47,500
8	KNR-W 2- 02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną nawierzchniową EUROFLEX PY-E PV250S4 jednowarstwowe 90	m ² m ²		
				90,000	90,000
9	KNR-W 2- 02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej 2,24	m ² m ²		
				2,240	90,000
10	NNRNKB 202 0517-04	(z.l) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm 36,60	m m		
				36,600	2,240
11	NNRNKB 202 0519-03	(z.l) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 12 cm 6	m m		
				6,000	36,600
12	NNRNKB 202 0546-02	montaż lejów spustowych z blachy ocynkowanej 2	szt. szt.		
				2,000	6,000
13	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm 41,28	m ² m ²		
				41,280	2,000
14	KNR 2-02 0617-06	Uszczelnienie kitem łączy papy przy wiatrownicy 58,40	m m		
				58,400	41,280
15	KNR 2-02 0515-04	Założenie pasów usztywniających o szerokości 0,2 m z blachy 6,80	m m		
				6,800	58,400
16	KNR-W 2- 02 0616-06	Uszczelnienie obróbek blacharskich - asfaltem amerykańskim Gardner - analogia 6,80	m m		
				6,800	6,800
17	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi rozbiórkowych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 2,15	m ³ m ³		
				2,150	6,800
18	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi z rozbiórkowych konstrukcji - za każdy następny 1 km bez względu na rodzaj . konstr s=9 2,15	m ³ m ³		
				2,150	2,150
				RAZEM	2,150

MZK WYMIANA RYNIEN WIATROWNIC OPIERZENIA KOMINÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR2-15 1-1	Opłata za utylizację papy	m ³		
		2,15	m ³	2,150	
				RAZEM	2,150
20	KNR 2-02 0617-06	Uszczelnienie masą plastyczną kominków kotew rur kanalizacyjnych	szt		
		30	szt	30,000	
				RAZEM	30,000