

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Elewacja pierwsza			
1	KNR 2-31	Analogia: Rozebranie chodników i nawierzchni z płyt betonowych lub kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0815-07	28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
2	KNR 4-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m ³		
d.1	0102-03	28	m ³	28.000	
				RAZEM	28.000
3	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1	2608-01	28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
4	KNR 9-24	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni ponad 0,5 m2 w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm	m ²		
d.1	0102-03	8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNNR 3	Wykonanie izolacji pionowej lepikiem murów z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat.III, mury nieotynkowane, 1-warstwowa, emulsja asfaltowa izolacyjna	m ²		
d.1	0204-01	28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
6	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian. Styropian XPS 5-10 cm	m ²		
d.1	2609-01	28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
7	KNNR-W 3	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m ²		
d.1	0207-01	28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
8	KNNR 1	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym walcami (gr. warstwy w stanie luźnym 20 cm) - kat. gruntu III-IV	m ³		
d.1	0214-07	28	m ³	28.000	
				RAZEM	28.000
9	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²		
d.1	0103-01	28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-07 0114-08	28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
11	KNR 2-31	Analogia: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0511-02	28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
12	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1	2608-01	248.360	m ²	248.360	
				RAZEM	248.360
13	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
d.1	2608-03	248.360	m ²	248.360	
				RAZEM	248.360
14	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową Platinum SP-FA, malowanie dwukrotne kolor dla grupy I	m ²		
d.1	1519-04	248.360	m ²	248.360	
				RAZEM	248.360
15	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1	2608-01	16.80	m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
16	ZKNR C-1	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa, wyciąg	m ²		
d.1	0113-01	16.800	m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
17	ZKNR C-1	Wykonanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, tynk mozaikowy CT 177, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2 mm, wyciąg	m ²		
d.1	0113-03	16.80	m ²	16.800	
				RAZEM	16.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 63.200	m ² m ²	 63.200	
				RAZEM	63.200
19 d.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatami "Ceresit CT 17 " 63.20	m ² m ²	 63.200	
				RAZEM	63.200
20 d.1	KNR-W 2-02 1519-04	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową Platinum SP-FA, malowanie dwukrotne kolor dla grupy I 63.20	m ² m ²	 63.200	
				RAZEM	63.200
2		Elewacja druga			
21 d.2	KNR 2-31 0815-07	Analogia: Rozebranie chodników i nawierzchni z płyt betonowych lub kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej 10.40	m ² m ²	 10.400	
				RAZEM	10.400
22 d.2	KNR 4-01 0102-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1.5 m grunt kat. IV 10.400	m ³ m ³	 10.400	
				RAZEM	10.400
23 d.2	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 10.40	m ² m ²	 10.400	
				RAZEM	10.400
24 d.2	KNR 9-24 0102-03	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni ponad 0,5 m2 w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm 3.46	m ² m ²	 3.460	
				RAZEM	3.460
25 d.2	KNNR 3 0204-01	Wykonanie izolacji pionowej lepikiem murów z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III, mury nieotynkowane, 1-warstwowa, emulsja asfaltowa izolacyjna 10.40	m ² m ²	 10.400	
				RAZEM	10.400
26 d.2	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian. Styropian XPS 5-10 cm 10.40	m ² m ²	 10.400	
				RAZEM	10.400
27 d.2	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni 10.40	m ² m ²	 10.400	
				RAZEM	10.400
28 d.2	KNNR 1 0214-07	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym walcami (gr. warstwy w stanie luźnym 20 cm) - kat. gruntu III-IV 10.40	m ³ m ³	 10.400	
				RAZEM	10.400
29 d.2	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II 10.4	m ² m ²	 10.400	
				RAZEM	10.400
30 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 10.4	m ² m ²	 10.400	
				RAZEM	10.400
31 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej 10.40	m ² m ²	 10.400	
				RAZEM	10.400
32 d.2	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 101.608	m ² m ²	 101.608	
				RAZEM	101.608
33 d.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem "CERESIT CT 17" 101.608	m ² m ²	 101.608	
				RAZEM	101.608
34 d.2	KNR-W 2-02 1519-04	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową Platinum SP-FA, malowanie dwukrotne kolor dla grupy I 101.608	m ² m ²	 101.608	
				RAZEM	101.608
35 d.2	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7.50	m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
36	ZKNR C-1 d.2 0113-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa, wyciąg	m ²		
		7.5	m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
37	ZKNR C-1 d.2 0113-03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, tynk mozaikowy CT 177, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2 mm, wyciąg	m ²		
		7.5	m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
3		Elewacja trzecia			
38	KNR 2-31 d.3 0815-07	Analogia: Rozebranie chodników i nawierzchni z płyt betonowych lub kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
39	KNR 2-31 d.3 0814-01	Analogia: Rozebranie krawężników lub obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej	m		
		28	m	28.000	
				RAZEM	28.000
40	KNR 4-01 d.3 0102-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1.5 m, grunt kat. IV	m ³		
		28.000	m ³	28.000	
				RAZEM	28.000
41	KNR 0-17 d.3 2608-01	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
42	KNR 9-24 d.3 0102-03	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni w jednym miejscu ponad 0,5 m ² , grubość do 1,5 cm	m ²		
		11.2	m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
43	KNR 3 d.3 0204-01	Wykonanie izolacji pionowej lepikiem murów z wykonaniem i zasypianiem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III, mury nieotynkowane, 1-warstwowa, emulsja asfaltowa izolacyjna	m ²		
		28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
44	KNR 0-17 d.3 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian. Styropian XPS 5-10 cm	m ²		
		28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
45	KNR-W 3 d.3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m ²		
		28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
46	KNR 1 d.3 0214-07	Zasypianie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, walce, w stanie luźnym 20cm, kat. gruntu III-IV	m ³		
		28	m ³	28.000	
				RAZEM	28.000
47	KNR 2-31 d.3 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²		
		28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
48	KNR 2-31 d.3 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
49	KNR 2-31 d.3 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. I-II	m		
		28	m	28.000	
				RAZEM	28.000
50	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		28*0.09	m ³	2.520	
				RAZEM	2.520
51	KNR 2-31 d.3 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		28	m	28.000	
				RAZEM	28.000
52	KNR 2-31 d.3 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53	KNR 0-17 d.3 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		350.800	m ²	350.800	
				RAZEM	350.800
54	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża powierzchnie pionowe, preparatem "CERESIT CT 17"	m ²		
		350.80	m ²	350.800	
				RAZEM	350.800
55	KNR-W 2-02 d.3 1519-04	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową Platinum SP-FA, malowanie dwukrotne kolor dla grupy I	m ²		
		350.80	m ²	350.800	
				RAZEM	350.800
56	KNR 0-17 d.3 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
57	ZKNR C-1 d.3 0113-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa, wyciąg	m ²		
		30.000	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
58	ZKNR C-1 d.3 0113-03	Wykonanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, tynk mozaikowy CT 177 ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2 mm, wyciąg	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
59	KNR 4-01 d.3 0535-08	Analogia: Rozebranie parapetów z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		8.25	m ²	8.250	
				RAZEM	8.250
60	KNR 0-19 d.3 0928-07	Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad 1,5 m2, osadzenie na kotwach	m ²		
		33.660	m ²	33.660	
				RAZEM	33.660
61	KNR 4-01 d.3 0530-08	Analogia: Wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej	m ²		
		8.25	m ²	8.250	
				RAZEM	8.250
62	KNR 2-02 d.3 2103-03	Analogia: Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu - elementy o grubości 3 cm i szerokości do 50 cm	m		
		11*1.54+9*1.83	m	33.410	
				RAZEM	33.410
63	KNR 2-02 d.3 0808-07	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ościeżach o szerokości do 20	m ²		
		14.50	m ²	14.500	
				RAZEM	14.500
64	NNRNKB d.3 202 1134-02	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem "CERESIT CT 17"	m ²		
		14.50	m ²	14.500	
				RAZEM	14.500
65	KNR 2-02 d.3 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		14.50	m ²	14.500	
				RAZEM	14.500
4	Elewacja czwarta				
66	KNR 2-31 d.4 0815-07	Analogia: Rozebranie chodników i nawierzchni z płyt betonowych lub kostki brukowej cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
67	KNR 2-31 d.4 0814-01	Analogia: Rozebranie krawężników lub obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
68	KNR 4-01 d.4 0102-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1.5 m w gruncie kat. IV	m ³		
		12.000	m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
69	KNR 0-17 d.4 2608-01	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
70	KNR 9-24 d.4 0102-03	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni ponad 0,5 m2 w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm	m ²		
		3.5	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71	KNNR 3 d.4 0204-01	Wykonanie izolacji pionowej lepikiem murów z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III, mury nieotynkowane, 1-warstwowa, emulsja asfaltowa izolacyjna 12	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
72	KNR 0-17 d.4 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian. Styropian XPS 5-10 cm 12	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
73	KNNR-W 3 d.4 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni 12	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
74	KNNR 1 d.4 0214-07	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, walce, grubość w stanie luźnym 20 cm, kat. gruntu III-IV 12	m ³ m ³	 12.000	
				RAZEM	12.000
75	KNR 2-31 d.4 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II 12	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
76	KNR 2-31 d.4 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 12	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
77	KNR 2-31 d.4 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. I-II 12	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
78	KNR 2-31 d.4 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 12*0.09	m ³ m ³	 1.080	
				RAZEM	1.080
79	KNR 2-31 d.4 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 12	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
80	KNR 2-31 d.4 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej 12	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
81	KNR 0-17 d.4 2608-01	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 50.400	m ² m ²	 50.400	
				RAZEM	50.400
82	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem "CERESIT CT 17" 50.40	m ² m ²	 50.400	
				RAZEM	50.400
83	KNR-W 2-02 d.4 1519-04	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową Platinum SP-FA, malowanie dwukrotnie kolor dla grupy I 50.40	m ² m ²	 50.400	
				RAZEM	50.400
84	KNR 0-17 d.4 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 22.40	m ² m ²	 22.400	
				RAZEM	22.400
85	ZKNR C-1 d.4 0113-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa, wyciąg 22.400	m ² m ²	 22.400	
				RAZEM	22.400
86	ZKNR C-1 d.4 0113-03	Wykonanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, tynk mozaikowy CT 177, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2 mm, wyciąg 22.40	m ² m ²	 22.400	
				RAZEM	22.400
5		Elewacja piąta			
87	KNR 2-31 d.5 0815-07	Analogia: Rozebranie chodników i nawierzchni z płyt betonowych i z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej 10.6	m ² m ²	 10.600	
				RAZEM	10.600
88	KNR 2-31 d.5 0814-01	Analogia: Rozebranie krawężników lub obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		10.6	m	10.600	
				RAZEM	10.600
89	KNR 4-01 d.5 0102-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1.5 m w gruncie kat. IV	m ³		
		10.600	m ³	10.600	
				RAZEM	10.600
90	KNR 0-17 d.5 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		10.60	m ²	10.600	
				RAZEM	10.600
91	KNR 9-24 d.5 0102-03	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni ponad 0,5 m ² w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm	m ²		
		5.2	m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
92	KNR 3 d.5 0204-01	Wykonanie izolacji pionowej lepikiem murów z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat III, mury nieotynkowane, 1-warstwowa, emulsja asfaltowa izolacyjna	m ²		
		5.2	m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
93	KNR 0-17 d.5 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian. Styropian XPS 5-10 cm	m ²		
		10.60	m ²	10.600	
				RAZEM	10.600
94	KNR-W 3 d.5 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni	m ²		
		10.60	m ²	10.600	
				RAZEM	10.600
95	KNR 1 d.5 0214-07	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, walce, grubość w stanie luźnym 20 cm, kat. gruntu III-IV	m ³		
		10.60	m ³	10.600	
				RAZEM	10.600
96	KNR 2-31 d.5 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²		
		10.60	m ²	10.600	
				RAZEM	10.600
97	KNR 2-31 d.5 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		10.60	m ²	10.600	
				RAZEM	10.600
98	KNR 2-31 d.5 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. I-II	m		
		10.60	m	10.600	
				RAZEM	10.600
99	KNR 2-31 d.5 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		10.6*0.09	m ³	0.954	
				RAZEM	0.954
100	KNR 2-31 d.5 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		10.60	m	10.600	
				RAZEM	10.600
101	KNR 2-31 d.5 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		10.60	m ²	10.600	
				RAZEM	10.600
102	KNR 0-17 d.5 2608-01	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		80.320	m ²	80.320	
				RAZEM	80.320
103	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem "CERESIT CT 17"	m ²		
		80.320	m ²	80.320	
				RAZEM	80.320
104	KNR-W 2-02 d.5 1519-04	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową Platinum SP-FA, malowanie dwukrotne kolor dla grupy I	m ²		
		80.320	m ²	80.320	
				RAZEM	80.320
105	KNR 0-17 d.5 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		4.24	m ²	4.240	
				RAZEM	4.240
106	ZKNR C-1 d.5 0113-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa, wyciąg	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.240	m ²	4.240	
				RAZEM	4.240
107	ZKNR C-1 d.5 0113-03	Wykonanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, tynk mozaikowy CT 177, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2 mm, wyciąg 4.240	m ² m ²	 4.240	
				RAZEM	4.240
6		Elewacja szósta			
108	KNR 2-31 d.6 0815-07	Analogia: Rozebranie chodników i nawierzchni z płyt betonowych i z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej 24.80	m ² m ²	 24.800	
				RAZEM	24.800
109	KNR 4-01 d.6 0102-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1.5 m w gruncie kat. IV 24.800	m ³ m ³	 24.800	
				RAZEM	24.800
110	KNR 0-17 d.6 2608-01	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 24.80	m ² m ²	 24.800	
				RAZEM	24.800
111	KNR 9-24 d.6 0102-03	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni ponad 0,5 m ² w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm 10.21	m ² m ²	 10.210	
				RAZEM	10.210
112	KNNR 3 d.6 0204-01	Wykonanie izolacji pionowej lepikiem murów z wykonaniem i zasypianiem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III, mury nieotynkowane, 1-warstwowa, emulsja asfaltowa izolacyjna 24.80	m ² m ²	 24.800	
				RAZEM	24.800
113	KNR 0-17 d.6 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian. Styropian XPS 5-10 cm 24.80	m ² m ²	 24.800	
				RAZEM	24.800
114	KNNR-W 3 d.6 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni 24.80	m ² m ²	 24.800	
				RAZEM	24.800
115	KNNR 1 d.6 0214-07	Zasypianie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, walce, grubość w stanie luźnym 20cm, kat. gruntu III-IV 24.80	m ³ m ³	 24.800	
				RAZEM	24.800
116	KNR 2-31 d.6 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II 24.80	m ² m ²	 24.800	
				RAZEM	24.800
117	KNR 2-31 d.6 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 24.80	m ² m ²	 24.800	
				RAZEM	24.800
118	KNR 2-31 d.6 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej 24.80	m ² m ²	 24.800	
				RAZEM	24.800
119	KNR 0-17 d.6 2608-01	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 159.960	m ² m ²	 159.960	
				RAZEM	159.960
120	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem "CERESIT CT 17" 159.960	m ² m ²	 159.960	
				RAZEM	159.960
121	KNR-W 2-02 d.6 1519-04	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową Platinum SP-FA, malowanie dwukrotne kolor dla grupy I 159.960	m ² m ²	 159.960	
				RAZEM	159.960
122	KNR 0-17 d.6 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 7.44	m ² m ²	 7.440	
				RAZEM	7.440
123	ZKNR C-1 d.6 0113-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa, wyciąg 7.440	m ² m ²	 7.440	
				RAZEM	7.440

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
124	ZKNR C-1 d.6 0113-03	Wykonanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, tynk mozaikowy CT 177, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2 mm, wyciąg wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm). 7.440	m ² m ²	 7.440	
				RAZEM	7.440
7		Elewacja siódma			
125	KNR 2-31 d.7 0815-07	Analogia: Rozebranie chodników i nawierzchni z płyt betonowych i z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej 20.55	m ² m ²	 20.550	
				RAZEM	20.550
126	KNR 4-01 d.7 0102-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1.5 m w gruncie kat. IV 20.550	m ³ m ³	 20.550	
				RAZEM	20.550
127	KNR 0-17 d.7 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 20.550	m ² m ²	 20.550	
				RAZEM	20.550
128	KNR 9-24 d.7 0102-03	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni ponad 0,5 m ² w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm 5.68	m ² m ²	 5.680	
				RAZEM	5.680
129	KNR 3 d.7 0204-01	Wykonanie izolacji pionowej lepikiem murów z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym, kat. III, mury nieotynkowane, 1-warstwowa, emulsja asfaltowa izolacyjna 20.550	m ² m ²	 20.550	
				RAZEM	20.550
130	KNR 0-17 d.7 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian. Styropian XPS 5-10 cm 20.550	m ² m ²	 20.550	
				RAZEM	20.550
131	KNR-W 3 d.7 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni 20.550	m ² m ²	 20.550	
				RAZEM	20.550
132	KNR 1 d.7 0214-07	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym walcami (gr. warstwy w stanie luźnym 20 cm) - kat. gruntu III-IV 20.550	m ³ m ³	 20.550	
				RAZEM	20.550
133	KNR 2-31 d.7 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II 20.55	m ² m ²	 20.550	
				RAZEM	20.550
134	KNR 2-31 d.7 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 20.55	m ² m ²	 20.550	
				RAZEM	20.550
135	KNR 2-31 d.7 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej 20.550	m ² m ²	 20.550	
				RAZEM	20.550
136	KNR 0-17 d.7 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 128.550	m ² m ²	 128.550	
				RAZEM	128.550
137	NNRNB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem "CERESIT CT 17" 128.550	m ² m ²	 128.550	
				RAZEM	128.550
138	KNR-W 2-02 d.7 1519-04	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową Platinum SP-FA, malowanie dwukrotnie kolor dla grupy I 128.55	m ² m ²	 128.550	
				RAZEM	128.550
139	KNR 0-17 d.7 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 6.00	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
140	ZKNR C-1 d.7 0113-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa, wyciąg 6.00	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
141	ZKNR C-1 d.7 0113-03	Wykonanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, tynk mozaikowy CT 177, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2 mm, wyciąg 6.00	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
8		Elewacja ósma			
142	KNR 2-31 d.8 0815-07	Analogia: Rozebranie chodników i nawierzchni z płyt betonowych i z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej 36.80	m ² m ²	 36.800	
				RAZEM	36.800
143	KNR 2-31 d.8 0814-01	Analogia: Rozebranie krawężników lub obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej 36.80	m m	 36.800	
				RAZEM	36.800
144	KNR 4-01 d.8 0102-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1.5 m w gruncie kat. IV 36.80	m ³ m ³	 36.800	
				RAZEM	36.800
145	KNR 0-17 d.8 2608-01	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 36.80	m ² m ²	 36.800	
				RAZEM	36.800
146	KNR 9-24 d.8 0102-03	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni ponad 0,5 m2 w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm 11.25	m ² m ²	 11.250	
				RAZEM	11.250
147	KNR 3 d.8 0204-01	Wykonanie izolacji pionowej lepikiem jednowarstwowej murów nieotynkowanych z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat.III 36.80	m ² m ²	 36.800	
				RAZEM	36.800
148	KNR 0-17 d.8 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian. Styropian XPS 5-10 cm 36.80	m ² m ²	 36.800	
				RAZEM	36.800
149	KNR-W 3 d.8 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni 36.80	m ² m ²	 36.800	
				RAZEM	36.800
150	KNR 1 d.8 0214-07	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, walce, grubość s tanie luźnym 20 cm, kat. gruntu III-IV 36.80	m ³ m ³	 36.800	
				RAZEM	36.800
151	KNR 2-31 d.8 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II 36.80	m ² m ²	 36.800	
				RAZEM	36.800
152	KNR 2-31 d.8 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 36.80	m ² m ²	 36.800	
				RAZEM	36.800
153	KNR 2-31 d.8 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej 36.80	m ² m ²	 36.800	
				RAZEM	36.800
154	KNR 2-31 d.8 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II 36.80	m m	 36.800	
				RAZEM	36.800
155	KNR 2-31 d.8 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 36.80*0.09	m ³ m ³	 3.312	
				RAZEM	3.312
156	KNR 2-31 d.8 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 36.80	m m	 36.800	
				RAZEM	36.800
157	KNR 0-17 d.8 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 209.600	m ² m ²	 209.600	
				RAZEM	209.600
158	NNRNKB d.8 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem "CERESIT CT 17" 209.600	m ² m ²	 209.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	209.600
159	KNR-W 2-02 d.8 1519-04	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową Platinum SP-FA, malowanie dwukrotne kolor dla grupy I	m ²		
		209.600	m ²	209.600	
				RAZEM	209.600
160	KNR 0-17 d.8 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		27.60	m ²	27.600	
				RAZEM	27.600
161	ZKNR C-1 d.8 0113-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa, wyciąg	m ²		
		27.600	m ²	27.600	
				RAZEM	27.600
162	ZKNR C-1 d.8 0113-03	Wykonanie ręczne tynków cienkowarstwowych mazaikowych na gotowym podłożu, tynk mozaikowy CT 177, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2 mm, wyciąg cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm).	m ²		
		27.60	m ²	27.600	
				RAZEM	27.600
9		Elewacja dziewiąta			
163	KNR 2-31 d.9 0815-07	Analogia: Rozebranie chodników i nawierzchni z płyt betonowych i z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		12.80	m ²	12.800	
				RAZEM	12.800
164	KNR 2-31 d.9 0814-01	Analogia: Rozebranie krawężników lub obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej	m		
		12.80	m	12.800	
				RAZEM	12.800
165	KNR 4-01 d.9 0102-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1.5 m w gruncie kat. IV	m ³		
		12.8	m ³	12.800	
				RAZEM	12.800
166	KNR 0-17 d.9 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		12.80	m ²	12.800	
				RAZEM	12.800
167	KNR 9-24 d.9 0102-03	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni ponad 0,5 m ² w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
168	KNNR 3 d.9 0204-01	Wykonanie izolacji pionowej lepikiem murów z wykonaniem i zasypianiem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III, mury nieotynkowane, 1-warstwowa, emulsja asfaltowa izolacyjna jednowarstwowej murów nieotynkowanych z wykonaniem i zasypianiem wykopu w gruncie nienawodnionym kat.III	m ²		
		12.80	m ²	12.800	
				RAZEM	12.800
169	KNR 0-17 d.9 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian. Styropian XPS 5-10 cm	m ²		
		12.80	m ²	12.800	
				RAZEM	12.800
170	KNNR-W 3 d.9 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m ²		
		12.80	m ²	12.800	
				RAZEM	12.800
171	KNNR 1 d.9 0214-07	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, walce grubość w stanie luźnym 20 cm, kat. gruntu III-IV	m ³		
		12.80	m ³	12.800	
				RAZEM	12.800
172	KNR 2-31 d.9 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²		
		12.80	m ²	12.800	
				RAZEM	12.800
173	KNR 2-31 d.9 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		12.80	m ²	12.800	
				RAZEM	12.800
174	KNR 2-31 d.9 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		12.80	m ²	12.800	
				RAZEM	12.800
175	KNR 2-31 d.9 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12.80	m	12.800	
				RAZEM	12.800
176	KNR 2-31 d.9 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		12.80*0.09	m ³	1.152	
				RAZEM	1.152
177	KNR 2-31 d.9 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		12.80	m	12.800	
				RAZEM	12.800
178	KNR 0-17 d.9 2608-01	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		115.200	m ²	115.200	
				RAZEM	115.200
179	NNRNKB d.9 202 1134-02	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem "CERESIT CT 17"	m ²		
		115.200	m ²	115.200	
				RAZEM	115.200
180	KNR-W 2-02 d.9 1519-04	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową Platinum SP-FA, malowanie dwukrotne kolor dla grupy I	m ²		
		115.20	m ²	115.200	
				RAZEM	115.200
181	KNR 0-17 d.9 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		15.36	m ²	15.360	
				RAZEM	15.360
182	ZKNR C-1 d.9 0113-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa, wyciąg	m ²		
		15.360	m ²	15.360	
				RAZEM	15.360
183	ZKNR C-1 d.9 0113-03	Wykonanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, tynk mozaikowy CT 177 ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2 mm, wyciąg	m ²		
		15.360	m ²	15.360	
				RAZEM	15.360
10		Elewacja dziesiąta			
184	KNR 4-01 d.10 0102-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1.5 m w gruncie kat. IV	m ³		
		3.000	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
185	KNR 0-17 d.10 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
186	KNNR 3 d.10 0204-01	Wykonanie izolacji pionowej lepikiem jednowarstwowej murów nieotynkowanych z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat.III	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
187	KNR 0-17 d.10 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian. Styropian XPS 5-10 cm	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
188	KNNR-W 3 d.10 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
189	KNNR 1 d.10 0214-07	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, walce, grubość w stanie luźnym 20 cm, kat. gruntu III-IV	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
190	KNR 0-17 d.10 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		86.450	m ²	86.450	
				RAZEM	86.450
191	NNRNKB d.10 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem "CERESIT CT 17"	m ²		
		86.450	m ²	86.450	
				RAZEM	86.450
192	KNR-W 2-02 d.10 1519-04	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową Platinum SP-FA, malowanie dwukrotne kolor dla grupy I	m ²		
		86.450	m ²	86.450	
				RAZEM	86.450
193	KNR 0-17 d.10 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		15.00	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
194	ZKNR C-1 d.10 0113-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa, wyciąg	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
195	ZKNR C-1 d.10 0113-03	Wykonanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, tynk mozaikowy CT 177, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2 mm, wyciąg	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
11		Elewacja jedenasta			
196	KNR 4-01 d.11 0102-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1.5 m w gruncie kat. IV	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
197	KNR 0-17 d.11 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
198	KNNR 3 d.11 0204-01	Wykonanie izolacji pionowej lepikiem murów z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym, kat. III, mury nieotynkowane, 1-warstwowa, emulsja asfaltowa izolacyjna	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
199	KNR 0-17 d.11 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian. Styropian XPS 5-10 cm	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
200	KNNR-W 3 d.11 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
201	KNNR 1 d.11 0214-07	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, walce, grubość w stanie luźnym 20 cm, kat. gruntu III-IV	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
202	KNR 0-17 d.11 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		57.660	m ²	57.660	
				RAZEM	57.660
203	NNRNKB d.11 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem "CERESIT CT 17"	m ²		
		57.660	m ²	57.660	
				RAZEM	57.660
204	KNR-W 2-02 d.11 1519-04	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową Platinum SP-FA, malowanie dwukrotne kolor dla grupy I	m ²		
		57.660	m ²	57.660	
				RAZEM	57.660
205	KNR 0-17 d.11 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
206	ZKNR C-1 d.11 0113-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa, wyciąg	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
207	ZKNR C-1 d.11 0113-03	Wykonanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, tynk mozaikowy CT 177, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2 mm, wyciąg	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
12		Elewacja dwunasta			
208	KNR 2-31 d.12 0815-07	Analogia: Rozebranie chodników i nawierzchni z płyt betonowych i z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		6.40	m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
209	KNR 2-31 d.12 0814-01	Analogia: Rozebranie krawężników lub obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej	m		
		12.8	m	12.800	
				RAZEM	12.800
210	KNR 4-01 d.12 0102-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1.5 m w gruncie kat. IV	m ³		
		12.800	m ³	12.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	12.800
211	KNNR 3 d.12 0204-01	Wykonanie izolacji pionowej lepikiem murów z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III, mury nieotynkowane, 1-warstwowa, emulsja asfaltowa, izolacyjna 12.80	m ² m ²	 12.800	
				RAZEM	12.800
212	KNR 0-17 d.12 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian. Styropian XPS 5-10 cm. 12.80	m ² m ²	 12.800	
				RAZEM	12.800
213	KNNR-W 3 d.12 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni 12.80	m ² m ²	 12.800	
				RAZEM	12.800
214	KNNR 1 d.12 0214-07	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, walce, grubość w stanie luźnym 20 cm, kat. gruntu III-IV 12.80	m ³ m ³	 12.800	
				RAZEM	12.800
215	KNR 2-31 d.12 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II 6.40	m ² m ²	 6.400	
				RAZEM	6.400
216	KNR 2-31 d.12 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 6.40	m ² m ²	 6.400	
				RAZEM	6.400
217	KNR 2-31 d.12 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej 6.40	m ² m ²	 6.400	
				RAZEM	6.400
218	KNR 2-31 d.12 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II 12.80	m m	 12.800	
				RAZEM	12.800
219	KNR 2-31 d.12 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 12.80*0.09	m ³ m ³	 1.152	
				RAZEM	1.152
220	KNR 2-31 d.12 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 12.8	m m	 12.800	
				RAZEM	12.800
221	KNR 0-17 d.12 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 126.720	m ² m ²	 126.720	
				RAZEM	126.720
222	NNRNKB d.12 202 1134-02	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem "CERESIT CT 17" 126.720	m ² m ²	 126.720	
				RAZEM	126.720
223	KNR-W 2-02 d.12 1519-04	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową Platinum SP-FA, malowanie dwukrotne kolor dla grupy I 126.720	m ² m ²	 126.720	
				RAZEM	126.720
224	KNR 0-17 d.12 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 11.52	m ² m ²	 11.520	
				RAZEM	11.520
225	ZKNR C-1 d.12 0113-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa, wyciąg 11.520	m ² m ²	 11.520	
				RAZEM	11.520
226	ZKNR C-1 d.12 0113-03	Wykonanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, tynk mozaikowy CT 177, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2 mm, wyciąg 11.52	m ² m ²	 11.520	
				RAZEM	11.520
13		Posadzka tarasu nad wejściem głównym			
227	KNR 4-01 d.13 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 34.034	m ² m ²	 34.034	
				RAZEM	34.034

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
228 d.13	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0 m ² (w 1 miejscu), z zatarciem na gładko	m ²		
		34.034	m ²	34.034	
				RAZEM	34.034
229 d.13	KNR-W 2-02 0607-02	Analogia: Izolacje przeciwwodne tarasów (Elastyczna, płynna membrana np. Mapegum WPS)	m ²		
		34.034	m ²	34.034	
				RAZEM	34.034
230 d.13	KNR 0-12 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m ²		
		34.034	m ²	34.034	
				RAZEM	34.034
231 d.13	KNR 0-12II 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda kombinowana	m ²		
		34.034	m ²	34.034	
				RAZEM	34.034
232 d.13	KNR 4-04 0506-06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		8.20	m	8.200	
				RAZEM	8.200
233 d.13	KNNR 2 0505-05	Analogia: Montaż metalowej rynny dachowe półokrągłej	m		
		8.2	m	8.200	
				RAZEM	8.200
234 d.13	KNNR 2 0505-01	Analogia: Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
14		Nawierzchnia przed głównym wejściem			
235 d.14	KNR 2-31 0815-07	Analogia: Rozebranie chodników i nawierzchni z płyt betonowych i z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		199.05	m ²	199.050	
				RAZEM	199.050
236 d.14	KNNR 1 0301-01	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. I-II)	m ³		
		199.05*0.15	m ³	29.858	
				RAZEM	29.858
237 d.14	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²		
		199.05	m ²	199.050	
				RAZEM	199.050
238 d.14	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		199.05	m ²	199.050	
				RAZEM	199.050
239 d.14	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		199.050	m ²	199.050	
				RAZEM	199.050
15		Docieplenie stropu budynku			
240 d.15	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziomej z płyt układanych na sucho dwuwarstwowo po 10cm (grubość łączna 20cm) - strop nad piętrzem starej części budynku	m ²		
		285	m ²	285.000	
				RAZEM	285.000
241 d.15	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m ²		
		285	m ²	285.000	
				RAZEM	285.000
242 d.15	KNR 2-02 0607-01	Montaż płyt OSB gr 18 mm	m ²		
		34.20	m ²	34.200	
				RAZEM	34.200
243 d.15	KNNR 2 0402-01	Analogia: Konstrukcja podtrzymująca płyty OSB na drodze komunikacyjnej	m		
		Obmiar dodatkowy - łączna objętość elementów	m ³		1.500
		1.50			
		75	m	75.000	
				RAZEM	75.000
16		Rusztowania			
244 d.16	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
		1856	m ²	1856.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1856.000