

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty remontowe

Inwestycja Izolacja ścian szatni

Zespół Szkół im S. eromskiego

Adres:

Kody CPV:

Inwestor:

Wykonawca:

Sporządził:

Sprawił:

Data opracowania: 18.09.2023

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty ziemne			
1.1	KNR 4-04 0302-0100	Rozebranie betonowych ław, stóp i fundamentów - WIETLIK 6*0,2*1,5+6*1,2*0,2	m3 m3	3,240	3,240
1.2	kalkulacja własna	Rezebranie kostki brukowej 10*4	m2 m2	40,000	40,000
1.3	KNR 4-04 1101-0100	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu pojazdami samochodowymi na odl. 1 km ci gnikiem kołowym z przyczep 3,24	m3 m3	3,240	3,240
1.4	KNR 4-04 1101-0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem ci arowym skrzyniowym na odległo 9 km 3,24	m3 m3	3,240	3,240
1.5	KNR 4-01 0103-0100	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m2 i gł boko ci do 1,5 m w gruncie kategorii I-II 10*3*2,5	m3 m3	75,000	75,000
1.6	KNNR 1 0603-0100	Pompowanie wody na czas prowadzenia robót 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2		Roboty izolacyjne			
2.1	KNR-I 0-23 2611-0100	Przygotowanie starego podło a pod docieplenie metod lekk - mokr ,poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 15*2,5	m2 m2	37,500	37,500
2.2	KNR 4-01 0711-0100	Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.gasz 15*2,5	m2 m2	37,500	37,500
2.3	KNR 4-01 0603-0300	Jednowarstwowe wykonanie izolacji pionowej murów otynkowanych Abizol WZK lub równowa ny 15*2,5	m2 m2	37,500	37,500
2.4	Kalkulacja własna	Siatka z włókna szklanego 15*2,5	m2 m2	37,500	37,500
2.5	KNR 4-01 0603-0300	Jednowarstwowe wykonanie izolacji pionowej murów otynkowanych Abizol WZK lub równowa ny - druga warstwa 15*2,5	m2 m2	37,500	37,500
2.6	KNR-W 2-02 0608-0900	Izolacje cieplne pionowe z płyt styropianowych 15*2,5	m2 m2	37,500	37,500
2.7	KNNRW 3/207/1	Izolacje pionowe cian fundamentowych, z folii kubełkowej. 37,5	m2 m2	37,500	37,500
2.8	KNNR 11/703/3 (Uło enie drena u z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn` 100` mm 25	m m	25,000	25,000
2.9	kalkulacja własna	Wpi cie drena u do istniej cej studzienki. 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2.10	kalkulacja własna	Monta studzienki rewizyjnej FI-30 cm. 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2.11	KNNR 11/705/1	Zło a filtracyjne, wykonywane r cznie, piaskowe, wirowe 15	m3 m3	15,000	15,000
2.12	KNNRW 10/2111/1	Zabezpieczenie zło a filtracyjnego geowłóknin syntetyczn - anal. geowłóknina pod zło a filtracyjne drena u (wsp. 0,2 do kołków) 15	m m	15,000	15,000
2.13	kalkulacja własna	dostawa i monta przej cia gumowego przez can zabezpieczaj cego rur stalow 2	kpl. kpl.	2,000	2,000
2.14	kalkulacja własna	Odtworz nie wietlika z bloczków betonowych 12	m2 m2	12,000	12,000
3		Iniekcja			
3.1	KNR-W 4-01 0633-0100	Odwierci w murze z cegły grub.45 cm normalnej twardo ci na zaprawie wapiennej skryalizowanej;cementowo-wapiennej o wilgotno ci do 15% (rodek iniekcyjny) rodek iniekcyjny izolacji przeciwwilgociowej murów 100	otwó r otwó r	100,000	100,000
4		Zasypanie wykopów i odtworzenie nawierzchni			
4.1	KNR 2-01 0501-01	R czne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległo do 3`m, kategoria gruntu I-III+piasek 1,08m3/m3 37,5	m3 m3	37,500	37,500

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
4.2	KNR 2-31 0114-03	Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagłębieniu 15 40	m2 m2	40,000	40,000
4.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm kolorowej, układane na podspłcie cementowo-piaskowej - kostka brukowa z rozbiórki 40	m2 m2	40,000	40,000
4.4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km 10	m3 m3	10,000	10,000
4.5	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdą następną 1km ponad 1km 10	m3 m3	10,000	10,000
5		Roboty tynkarskie			
5.1	KNR-W 4-01 0701-0200	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na cianach, filarach, pilastrach, o powierzchni do 5 m2 odbijanych tynków 30	m2 m2	30,000	30,000
5.2	KNR-W 4-01 0619-0100	Odgrzybianie cian z cegły łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m2, przy użyciu szczotek stalowych 30	m2 m2	30,000	30,000
5.3	KNR-W 4-01 0621-0300	Dwukrotne odgrzybianie cian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metod smarowania preparatami grzybobójczymi 30	m2 m2	30,000	30,000
5.4	KNR-W 4-01 0706-0100	Uzupełnienie tynku kat.III z zaprawy cem.-wap.(wap.gasz.) 30	szt. szt.	30,000	30,000
5.5	KNR 4-04 1101-0100	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu pojazdami samochodowymi na odł. 1 km ciężarówką kołową z przyczepą 30*0,02	m3 m3	0,600	0,600
5.6	KNR 4-04 1101-0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 9 km 0,6	m3 m3	0,600	0,600