

Przedmiar Robót
Remont przepustu pod drogą powiatową nt 1012T Szydłów - Tuczępy -Pieczonogi w m. Szydłów

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNNR 6 d.1 0801-08	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie 7x5,5=38,50 38.50	m ² m ²	 38.500	 38.500
				RAZEM	38.500
2	KNNR 6 d.1 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 25 cm mechanicznie 38.50	m ² m ²	 38.500	 38.500
				RAZEM	38.500
3	KNNR 6 d.1 0805-06	Rozebranie przepustów rurowych fi 2x120cm 10	m ² m ²	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
2		Przepust pod drogą			
4	KNNR 6 d.2 0605-01	Ławy fundamentowa z betonu C15/20 8	m ³ m ³	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
5	KNNR 6 d.2 0605-08	Przepusty rurowe pod drogą - rury żelbetowe o średnicy 2x120 cm 10	m m	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
6	KNNR 6 d.2 0605-05	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 2x120 cm z betonu C 20/25 wylewane na mokro w deskowaniu tradycyjnym 6	m ³ m ³	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
3		Nawierzchnia			
7	KNNR 6 d.3 0106-06	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm 38.50	m ² m ²	 38.500	 38.500
				RAZEM	38.500
8	KNNR 6 d.3 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 38.50	m ² m ²	 38.500	 38.500
				RAZEM	38.500
9	KNNR 6 d.3 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 38.50	m ² m ²	 38.500	 38.500
				RAZEM	38.500
10	KNNR 6 d.3 0308-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) 38.50	m ² m ²	 38.500	 38.500
				RAZEM	38.500
11	KNNR 6 d.3 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 38.50	m ² m ²	 38.500	 38.500
				RAZEM	38.500
12	KNNR 6 d.3 0701-03	Barierki ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem malowane proszkowo koloru żółtego 16	m m	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
13	KNNR 1 d.3 0513-04	Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi płyty ażurowe na betonie - wypełnienie przestrzeni zaprawą betonową . 30	m ³ m ³	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
4		Chodnik			
5		Chodnik			
14	KNNR 6 d.5 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 7x2=14 14	m ² m ²	 14.000	 14.000
				RAZEM	14.000
15	KNNR 6 d.5 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszy łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 14	m ² m ²	 14.000	 14.000
				RAZEM	14.000
16	KNNR 6 d.5 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 7	m m	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
17	KNNR 6 d.5 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 9	m m	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
18	KNNR 6 d.5 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		

Przedmiar Robót
Remont przepustu pod drogą powiatową nt 1012T Szydłów - Tuczępy -Pieczonogi w m. Szydłów

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		14	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000