ZK-1+ZL-1 w linii ogrodzenia
na dz. nr ewid. 1439/3
wg odrębnego opracowania
PGE Dystrybucja

**Proj. szafa oświetleniowa SO-1**
**wolnostojąca w linii działki**
**na dz. nr ewid. 1439/3**
**w m. Święcany**
**GMINA SKOŁYSZYN**

**Moc przyłączeniowa:**
**3 KW**

Zasil. ze st. tr. "Święcany 7"
"TN-C"










**UWAGI:**

1. Okablowanie złącza wykonać kolorystyką przewodów zgodnie z normą.
2. Szafę oświetleniową SO-1 jako zestaw niezintegrowany zamontować na fundamencie betonowym.
3. Szafa oświetleniowa SO -1wykonane w II klasie izolacji, lakierowana.

**ZASTOSOWANIE:**
Złącze przeznaczone jest do sterowania oświetleniem ulicznym

**DANE TECHNICZNE:**

| | |
|---|---|
| Napięcie znamionowe izolacji: | 500V |
| Napięcie znamionowe robocze: | 230/400V |
| Częstotliwość: | 50 Hz |
| Stopień ochrony obudowy: | IP44 |
| Prąd znamionowy ciągły: | 630 A |
| Klasa ochronności: | II |

**OPIS:**
1- Zabezpieczenie cewki stycznika
2- Astronomiczny zegar sterujący
3- Wyłącznik wyboru sterowania
4- Stycznik 1-faz
5- Zabezpieczenie odpływowe

**LEGENDA:**

- L1...L15 - Oprawa LED 70W na słupie stalowym okrągłym
- Proj. kabel YAKXs 4x35 dł. ok. 834 / 874m
- Uziemienie







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| OBIEKT | „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej „Sikorówka" :na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową DP1827R w kierunku kościoła parafialnego w Święcanach, na terenie miejscowości Święcany gm. Skołyszyn" | | | |
| INWESTOR | Gmina Skołyszyn 38-242 Skołyszyn 12 | skala | nr rys. | stadium : PROJEKT |
| TYTUL RYS. | **Schemat ideowy zasilania** | ------- | E-3 | specjalność : |
| PROJEKTANT | mgr inż. Tomasz Tęcza | | | Elektryczna |
| | PODPIS<br>nr upr. PDK/0236/PWOE/13 | | | data :<br>07.2021 |
| ENTOM Tomasz Tęcza ul. Mała 1, 38-200 Jasło<br>Nip: 685-15-48-451; Regon: 37041002 | | | | |