ZJAZD
WIDOK Z GÓRY
skala 1:50



PRZEKRÓJ A–A
skala 1:50

KONSTRUKCJA E	
10cm	warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm
15cm	warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm
	geowłóknina separacyjno-filtracyjna

PRZEKRÓJ TYPOWY 1 – JEZDNIA GŁÓWNA
km 0+003,62–3+869,62 (odcinek I i II)
skala 1:50



PRZEKRÓJ TYPOWY 3 – PLAC SKŁADOWY
km wg planu syt. wys.
skala 1:50



PRZEKRÓJ TYPOWY 4 – MIJANKA
km wg planu syt. wys.
skala 1:50





KONSTRUKCJA B1	
	powierzchniowe pokrycie utrwalone nawierzchni emulsją asfaltową modyfikowaną z polimerowym rozsączaniem grysów kamiennych (skala mapowa)
10cm	warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm
15cm	warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm
15cm	geosiatka poliestrowa RDPE wysokości 15 mm wypełniona kruszywem 0/16,0 mm
	geowłóknina separacyjno-filtracyjna



KONSTRUKCJA C	
10cm	warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm
15cm	warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm
	geowłóknina separacyjno-filtracyjna



KONSTRUKCJA D	
	powierzchniowe pokrycie utrwalone nawierzchni emulsją asfaltową modyfikowaną z polimerowym rozsączaniem grysów kamiennych (skala mapowa)
10cm	warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm
15cm	warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm
	geowłóknina separacyjno-filtracyjna

Inwestor: Nadleśnictwo Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48, 37–300 Leżajsk

Nazwa opracowania/Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa drogi leśnej "Suche Buki" o nr inw. 220/1017 w km 1+536,87–2+297,98 oraz budowa drogi leśnej "Suche Buki" w km 2+297,98–3+869,62 w Leśnictwie Marynin i Brzóza

Adres obiektu budowlanego:	Miasto/Miejscowość: *Brzóza Królewska*	Powiat: *leżajski*	Województwo: *podkarpackie*
Część:	*PROJEKT BUDOWLANY*	Skala:	*1:50*
Branża:	*DROGOWA*		
Funkcja:	Imię, Nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:
Projektant:	*mgr inż. Dawid Blicharz*	LUB/0154/POOD/09	
Sprawdzający:	*mgr inż. Maciej Rajchel*	PDK/0341/PWOD/21	
Nazwa rysunku:	*Przekroje typowe*	Nr rys. *B4*	*Wersja: 01*

Biłgoraj, marzec 2022r.