



PRZEKRÓJ PODŁUŻNY  
km 3+566,12  
skala 1:50




PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEPUSTU  
km 3+566,12  
skala 1:50



powierzchniowe podwójne utwardzenie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych
warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm
warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm
geokrafta przestrzenna HDPE wysokości 15 cm wypełniona kruszywem 31,5/63 mm
geowłóknina separacyjno-filtracyjna
zasyпка z piasku średniego Is=0,98
przewód przepustu PEHD DN 800
podsyпка z pospółki gr. 15cm
ława z kruszywa łamanego 0/63mm gr. min. 30cm

PRZEKRÓJ UMOCNIENIA DŃA I SKARP  
WLOT/WYLOT PRZEPUSTU  
skala 1:50



powierzchniowe podwójne utwardzenie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych
warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm
warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm
geokrafta przestrzenna HDPE wysokości 15 cm wypełniona kruszywem 31,5/63 mm
geowłóknina separacyjno-filtracyjna
zasyпка z piasku średniego Is=0,98
przewód przepustu PEHD DN 800
podsyпка z pospółki gr. 15cm
kruszywo stabilizowane mechanicznie gr. 30cm

Inwestor: Nadleśnictwo Leżajsk, ul. Tomasz Michałka 48, 37–300 Leżajsk			
Nazwa opracowania/Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa drogi leśnej "Suche Buki" o nr inw. 220/1017 w km 1+536,87–2+297,98 oraz budowa drogi leśnej "Suche Buki" w km 2+297,98–3+869,62 w Leśnictwie Marynin i Brzoza			
Adres obiektu budowlanego:	Miasto/Miejscowość: Brzoza Królewska	Powiat: łancucki	Województwo: podkarpackie
Część:	PROJEKT BUDOWLANY		Skala: 1:50
Branża:	DROGOWA		
Funkcja:	Imię, Nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Dawid Blicharz	LUB/0154/POOD/09	
Sprawdzający:	mgr inż. Maciej Rajchel	PDK/0341/PWOD/21	
Nazwa rysunku:	Rysunek ogólny przepustu w km 3+566,12	Nr rys. B6.1	Wersja: 01
Biłgoraj, marzec 2022r.			