

PRZEDMIAR / OBM IAR RO B Ó T

Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim  
Remont drogi powiat.nr2712G polegający na wbudowaniu płyt drogowych  
odc.Sumin-Koteże.

22/78/2021/001

Str. 1

Nr poz.	Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie ilości robót	J.miary	Ilość
<b>0001</b>			
0010 KNNR	101110100 ROBOTY POMIAROWE PRZY LINIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH W TERENIE RÓWNINNYM		
0.990		0.9900	
	R a z e m ... km	0.9900	km 0,9900
0020 KNNR	613010100 NAPRAWY DROG GRUNTOWYCH-PROFILOWAANIE równiarka		
990*(3+1+1)		4950.0000	
	R a z e m ... m2	4950.0000	100 m2 49,5000
0030 KNR R	23101040500 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA W KORYCIE LUB CAŁEJ SZEROK.DROGI ZAGĘSZ. MECHAN.GRUB.10cm		
4950		4950.0000	
	R a z e m ... m2	4950.0000	100 m2 49,5000
0050 KNR W	225040804KI BUDOWA-NAWIERZCHNIE Z PŁYT PEŁNYCH POW.PONAD 3,0M2 -PŁYTY ZLECENIODAWCY		
990*3		2970.0000	
	R a z e m ... m2	2970.0000	m2 2970,0000
0060 KNR R	231150706KI TRANSP.WEWN.MAT.SZTUK.1000-2000kg NA ODLEGŁ.DO 0,5km ZAŁAD. I WYŁADUNEK MECH.-TRANSPORT SAMOCH.>5-10t		
660*1.65		1089.0000	
	R a z e m ... T	1089.0000	T 1089,0000
0070 KNNR	602040100 NAWIERZCHNIA Z KAMIENIA TLUCZONEGO WARSTWA DOLNA GRUB. 10 CM		
990*1*2		1980.0000	
	R a z e m ... m2	1980.0000	100 m2 19,8000
0080 KNNR	602040400 NAWIERZCHNIA Z KAMIENIA TLUCZONEGO WARSTWA GORNA GRUB. 7 CM wsk.0.714 R= 0,714 M= 0,714 S= 0,714		
1980		1980.0000	
	R a z e m ... m2	1980.0000	100 m2 19,8000
0090 KNNR	102180200 MECHANICZNE PLANTOWANIE TERENU,PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA SPYCH. GĄSIENICOWĄ 74kW GR.KAT.III-IV-grunt z koryta		
990*1*2		1980.0000	
	R a z e m ... m2	1980.0000	100 m2 19,8000

\* Koniec wydruku \* 2022-01-19

Autor programu:"LIKAR" s.c. 80-392 GDANSK tel(0-58) 55-67-324

Opis wydawnictw

R - ORGBUD            W - WACETOB  
P - POLCEN            S - PROMOCJA  
B - BRANŻOWE        I - INSTAL  
G - IGM, IRM  
TP - TELEKOMUNIKACJA POLSKA