


RZUT ATTYKI 3D
SKALA 1:100



ZESTAWIENIE
PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

Poz.: W-401 PG = 7.890 m PD = 7.730 m	Wieniec żelbetowy: S = 25 cm / H = 16 cm Zbrojenie Dolne: 2x #8, Zbrojenie Górne: 2x #8 Strzemiona: 1x Ø6 co 25cm A-I
Poz.: W-402 PG = 7.890 m PD = 7.530 m	Wieniec żelbetowy: S = 25 cm / H = 16 cm Zbrojenie Dolne: 2x #8, Zbrojenie Górne: 2x #8 Strzemiona: 1x Ø6 co 25cm A-I
Poz.: W-403 PG = 7.390 m PD = 7.230 m	Wieniec żelbetowy: S = 25 cm / H = 16 cm Zbrojenie Dolne: 2x #8, Zbrojenie Górne: 2x #8 Strzemiona: 1x Ø6 co 25cm A-I
Poz.: W-404 PG = 7.190 m PD = 7.030 m	Wieniec żelbetowy: S = 25 cm / H = 16 cm Zbrojenie Dolne: 2x #8, Zbrojenie Górne: 2x #8 Strzemiona: 1x Ø6 co 25cm A-I

Poz.: S-401 PG = 7.230 m PD = 6.630 m	Stup żelbetowy: S = 25 cm / G = 20 cm Zbrojenie Dolne: 2x #8, Zbrojenie Górne: 2x #8 Strzemiona: 1x Ø6 co 15cm A-I
Poz.: S-402 PG = 7.530 m PD = 6.630 m	Stup żelbetowy: S = 25 cm / G = 20 cm Zbrojenie Dolne: 2x #8, Zbrojenie Górne: 2x #8 Strzemiona: 1x Ø6 co 15cm A-I
Poz.: S-403 PG = 7.530 m PD = 6.630 m	Stup żelbetowy: S = 25 cm / G = 30 cm Zbrojenie Dolne: 2x #8, Zbrojenie Górne: 2x #8 Strzemiona: 1x Ø6 co 15cm A-I
Poz.: S-404 PG = 7.730 m PD = 6.630 m	Stup żelbetowy: S = 25 cm / G = 20 cm Zbrojenie Dolne: 2x #8, Zbrojenie Górne: 2x #8 Strzemiona: 1x Ø6 co 15cm A-I

Uwagi - ogólne


- Wszystkie zmiany powinny być uzgodnione z projektantem głównym.
- Wymiary przedstawiono w centymetrach.
- Wszystkie poziomy przedstawiono w metrach.
- Dokładna lokalizacja wszystkich ścian murowanych oraz otworów drzwiowych, okiennych i instalacyjnych wg rysunków architektonicznych i branżowych.
- Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe wg architektury.

Uwagi - konstrukcja żelbetowa

- We wszystkich elementach żelbetowych otulina, długości zakotwienia, średnice zagięć prętów, zakłady itp. wykonac zgodnie z zaleceniami PN-EN 1992-1-1:2008.
- Rysunek jest rysunkiem OGÓLNOBUDOWLANYM, poszczególne elementy konstrukcji opisano tabelarycznie.
- Przed przystąpieniem do realizacji inwestor może zlecić dodatkowe, odrębne, opracowanie projektu WYKONAWCZEGO na podstawie informacji o podstawowym zbrojeniu z tabeli rysunku, wykonanego przez projektanta o stosownych uprawnieniach budowlanych.
- W przypadku realizacji obiektu bez opracowania wykonawczego szczegóły zbrojenia elementów żelbetowych na budowie wykonać wg ogólnych zasad zbrojarskich oraz zaleceń normatywnych.

Konstrukcje żelbetowe monolityczne

Klasa betonu	C25/30
Stal zbrojeniowa	B500SP
Otulina fundamentów	5,0cm
Otulina belek	2,5cm
Otulina płyt	2,0cm
Chudy beton	C12/15
Poziom porównawczy	+ 0,00 wg arch.

S I E D Z I B A : 47-320 GOGOLIN UL. KASZTANOWA 69 REGON: 532303183 NIP: 7561016114 TEL/FAX KONTAKTOWY: 77 44 60 222 kom.: 502 7 0 711 e-mail: pracownia@archiskaning.pl www.archiskaning.pl		 <div>ARCHISKANING</div> SKANOWANIE LASEROWE 3D		SKANOWANIE LASEROWE 3D INWENTARYZACJE : ARCHITEKTONICZNE B U D O W L A N E P R Z E M Y S Ł O W E P R O J E K T Y B U D Y N K O W : M I E S Z K A L N Y C H U S Ł U G O W Y C H P R Z E M Y S Ł O W Y C H Z A B Y T K O W Y C H	
		Rudolf Schnurpfeil			
TEMAT RYSUNKU:					
RZUT ATTYKI					
INWESTYCJA :					
BUDOWA CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO W KRAPKOWICACH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ					
DATA :		LOKALIZACJA:		NR EWIDENCJI GRUNTU:	
15.03.2023		47-303 KRAPKOWICE, UL. OGRODOWA, DZIAŁKI NR EWID. GR. 118/119, 123/4, 123/6, 123/8 k.m. 13 OBRĘB: KRAPKOWICE		118,119, 123/4,	
		INWESTOR:		123/6, 123/8	
		POWIAT KRAPKOWICKI		k.m. 13	
STADIUM PROJEKTU:		OPRACOWAŁ:	NR UPRAWNIEN / SPECJALNOŚĆ :	PODPIS :	SKALA:
PROJEKT TECHNICZNY		mgr inż. TOMASZ ROJEK	specj. konstrukcyjno-budowlana OPL/0733/POOK/11		1:75
BRANŻA:		PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEN / SPECJALNOŚĆ :	PODPIS :	NR RYSUNKU:
KONSTRUKCJA		mgr inż. TOMASZ ROJEK	specj. konstrukcyjno-budowlana OPL/0733/POOK/11		K-4
		SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEN / SPECJALNOŚĆ :	PODPIS :	
		mgr inż. PIOTR RAPP	specj. konstrukcyjno-budowlana OPL/0732/POOK/11		
© ARCHISKANING WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, KOPIOWANIE, ROZPOWSZECZANIE, DOKONYWANIE JAKICHKOLWIEK ZMIAN BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE					