




Przekrój 1 - 1




Przekrój 2 - 2




Przekrój W1 - W1



Przekrój W2 - W2



Przekrój W3 - W3



Uwagi - ogólne

- 1 Wszystkie zmiany powinny być uzgodnione z projektantem głównym.
- 2 Wymiary przedstawiono w centymetrach.
- 3 Wszystkie poziomy przedstawiono w metrach.
- 4 Dokładna lokalizacja wszystkich ścian murowanych oraz otworów drzwiowych, okiennych i instalacyjnych wg rysunków architektonicznych i branżowych.
- 5 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe wg architektury.

Uwagi - konstrukcja żelbetowa

- 1 We wszystkich elementach żelbetowych otulina, długość zakotwienia, średnice zagięć prętów, zakłady itp. wykonano zgodnie z zaleceniami PN-EN 1992-1-1:2008.
- 2 Rysunek jest rysunkiem OGÓLNOBUDOWLANYM, poszczególne elementy konstrukcji opisano tabelarycznie.
- 3 Przed przystąpieniem do realizacji inwestor może zlecić dodatkowe, odrębne, opracowanie projektu WYKONAWCZEGO na podstawie informacji o podstawowym zbrojeniu z tabeli rysunku, wykonanego przez projektanta o stosownych uprawnieniach budowlanych.
- 4 W przypadku realizacji obiektu bez opracowania wykonawczego szczegóły zbrojenia elementów żelbetowych na budowie wykonać wg ogólnych zasad zbrojarskich oraz zaleceń normatywnych.


Uwagi - fundamenty

- 1 Poziom posadowienia fundamentów na gruncie nośnym wykonać zgodnie z zaleceniami PN-EN 1997-1:2008.
- 2 Jeżeli w poziomie posadowienia fundamentów wystąpią grunty niemożne, należy je wybrać, a powstałą pustkę uzupełnić chudym betonem oraz zagęszczać warstwami (20-30cm) pospółką o stopniu zagęszczenia $I_d \geq 0.9$.
- 3 Dla fundamentów posadowionych na podkładzie betonowym zachować otulinę gr.5cm, w przypadku posadowienia bezpośrednio na gruncie zachować otulinę gr.7cm.


Konstrukcje żelbetowe monolityczne


Klasa betonu	C25/30
Stal zbrojeniowa	B500SP
Otulina fundamentów	5.0cm
Otulina belek	2.5cm
Otulina płyt	2.0cm
Chudy beton	C12/15
Poziom porównawczy	+ 0.00 wg arch.

Przekrój W4 - W4



Przekrój W5 - W5



SIEDZIBA: 47-320 GOGOLIN UL. KASZTANOWA 69 REGON: 532303183 NIP: 7561016114 TEL/FAX KONTAKTOWY: 77 44 60 222 kom.: 502 7 0 711 e-mail: pracownia@archiskaning.pl www.archiskaning.pl		 SKANOWANIE LASEROWE 3D Rudolf Schnurpfel		SKANOWANIE LASEROWE 3D INWENTARYZACJE : ARCHITEKTONICZNE BUDOWLANE PRZEMYSŁOWE PROJEKTY BUDYNKOW: MIESZKALNYCH PRZEMYSŁOWYCH ZABYTKOWYCH	
TEMAT RYSUNKU: PRZEKROJE BUDYNKU					
INWESTYCJA : BUDOWA CENTRUM OPIEKUNCO-MIESZKALNEGO W KRAPKOWICACH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ					
DATA : 15.03.2023		LOKALIZACJA: 47-303 KRAPKOWICE, UL. OGRODOWA, DZIAŁKI NR EWID. GR. 118/119, 123/4, 123/6, 123/8 k.m. 13 OBRĘB: KRAPKOWICE		NR EWIDENCJI GŁĘBOKI: 118, 119, 123/4, 123/6, 123/8 k.m. 13	
INWESTOR: POWIAT KRAPKOWICKI		NR UPRAWNIENI / SPECJALNOŚĆ: mgr inż. TOMASZ ROJEK spec. konstrukcyjno-budowlana OPL/0733/POOK/11		PODPIS: 1:75	
STADIUM PROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY		NR UPRAWNIENI / SPECJALNOŚĆ: mgr inż. TOMASZ ROJEK spec. konstrukcyjno-budowlana OPL/0733/POOK/11		PODPIS: K-5	
BRANŻA: KONSTRUKCJA		NR UPRAWNIENI / SPECJALNOŚĆ: mgr inż. PIOTR RAPP spec. konstrukcyjno-budowlana OPL/0732/POOK/11		PODPIS:	
© ARCHISKANING WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, KOPIOWANIE, ROZPOWŚSZECHNIANIE, DOKONYWANIE JAKICHKOLWIEK ZMIAN BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE					