

## KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Nazwa robót: UTWARDZENIE POBOCZY NA UL. ORZECHOWEJ W M.  
WRONKI

Lokalizacja: UL. ORZECHOWA, DZ. NR EWID. 2735  
OBRĘB WRONKI, GMINA WRONKI, POWIAT SZAMOTULSKI

Zamawiający: .....

Poziomy cen:

poziom cen robót.....  
poziom cen robocizny.....  
stawka robocizny kalkulacyjnej.....  
poziom cen materiałów.....  
.....  
poziom cen sprzętu.....  
.....  
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....  
zysk od R+S+Ko.....  
dopłata / opust od całości..... %  
podatek VAT..... %

Wartość robót netto: .....

Słownie: .....

Wartość robót brutto: .....

Słownie: .....

CPV .....

Kosztorys sporządził: .....

Data opracowania kosztorysu: .....

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH  
**KOSZTORYS OFERTOWY**

CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Nazwa robót: UTWARDZENIE POBOCZY NA UL. ORZECHOWEJ W M.  
WRONKI

Lokalizacja: UL. ORZECHOWA, DZ. NR EWID. 2735  
OBRĘB WRONKI, GMINA WRONKI, POWIAT SZAMOTULSKI

Zamawiający: .....

poziom cen robót. ....  
poziom cen robocizny. ....  
stawka robocizny kalkulacyjnej. ....  
poziom cen materiałów. ....  
.....  
poziom cen sprzętu. ....  
.....  
narzuty kosztów pośrednich od R+S. ....  
zysk od R+S+Ko. ....  
dopłata / opust od całości. .... %  
podatek VAT. .... %

KOSZTORYS

Strona 1

31-01-2024

SYKAL-NET  
=====

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓLEM	
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
2	PODBUDOWY, ROBOTY ZIEMNE ceny robót	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
3	ELEMENTY BETONOWE	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
4	NAWIERZCHNIA	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ceny robót	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
OGÓŁEM ceny robót		.....	.....	.....	.....	.....	.....	
OGÓŁEM NETTO							.....	.....
Podatek VAT							.....	.....
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT .....							.....	.....

**KOSZTORYS OFERTOWY**

CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Nazwa robót: UTWARDZENIE POBOCZY NA UL. ORZECHOWEJ W M.  
WRONKILokalizacja: UL. ORZECHOWA, DZ. NR EWID. 2735  
OBRĘB WRONKI, GMINA WRONKI, POWIAT SZAMOTULSKI

Zamawiający: .....

KOSZTORYS		Strona 1			31-01-2024	
DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	SYKAL-NET WARTOŚĆ
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE</b>						
1	1	KNR 201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,120	.....	.....
1	2	KNR 231-08-15-06-00 Rozebranie nawierzchni z kostk betonowej, płytek betonowych, elementów betonowych	m <sup>2</sup>	60,000	.....	.....
1	3	KNR 231-08-14-03-00 Rozebranie krawężnika na podsypce piaskowej	metr	235,000	.....	.....
1	4	KNR 404-11-03-01-00 Załadunek gruzu koparko-ładowarką na samochód z wywozem na 1km	m <sup>3</sup>	15,375	.....	.....
1	5	CEN 404-11-03-05-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką do 5kmm	m <sup>3</sup>	15,375	.....	.....
1	6	CEN 231-14-06-05-00 Regulacja pionowa studzienki telekom	szt	2,000	.....	.....
<b>2 PODBUDOWY, ROBOTY ZIEMNE</b>						
2	1	CEN 231-01-01-03-00 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm - zjazd	m <sup>2</sup>	65,000	.....	.....
2	2	CEN 231-01-01-04-00 Mechaniczne wykonanie koryta, - dodatek za każde 20cm - zjazd	m <sup>2</sup>	65,000	.....	.....
2	3	CEN 231-01-01-03-00 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 25 cm - pod chodnik	m <sup>2</sup>	275,000	.....	.....
2	4	CEN N001-02-07-02-00 Roboty ziemne koparką z transportem wywrotką	m <sup>3</sup>	94,750	.....	.....
2	5	CEN N001-02-08-01-00 Dodatek za 1 km transportu gruntu przy przewozie po drogach gruntowych (5km)	m <sup>3</sup>	94,750	.....	.....
2	6	CEN 231-01-03-02-00 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża - zjazd i chodnik	m <sup>2</sup>	340,000	.....	.....
2	7	CEN 231-01-14-05-00 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (0-31,5mm) grub 15 cm - zjazd	m <sup>2</sup>	65,000	.....	.....
2	8	CEN 231-01-14-06-00 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (0-31,5mm)- dodatek za 10 cm - zjazd	m <sup>2</sup>	65,000	.....	.....
2	9	CEN 231-01-11-03-00 Podbudowa z mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem grub 15 cm C3/4 - zjazdy i chodniki	m <sup>2</sup>	340,000	.....	.....
<b>3 ELEMENTY BETONOWE</b>						

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3	1	KNNR N006-04-04-05-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione zaprawą	metr	50,000	.....	.....
3	2	KNNR N006-04-01-03-00 Krawężnik betonowy najzadowy 15x22cm - wymiana uszkodzonego	metr	52,000	.....	.....
3	3	KNNR N006-04-01-03-00 Krawężnik betonowy 15x22cm podsypka cementowo-piaskowa	metr	183,000	.....	.....
3	4	CEN 231-04-02-04-00 Ława pod obrzeża i krawężniki betonowe z oporem (C12/15)	m <sup>3</sup>	18,950	.....	.....
<hr/>						
4	NAWIERZCHNIA					
<hr/>						
4	1	CEN 231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik	m <sup>2</sup>	275,000	.....	.....
4	2	CEN 231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazd	m <sup>2</sup>	65,000	.....	.....
4	3	CEN 231-11-06-01-00 Remont krawędzi nawierzchni bitumicznej asfaltem grysowym	Mg	2,500	.....	.....
<hr/>						
5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
<hr/>						
5	1	Inwentaryzacja Inwentaryzacja powykonawcza	szt	1,000	.....	.....
<hr/>						
OGÓLEM KOSZTORYS						.....
<hr/>						

**PRZEDMIAR ROBÓT**

CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Nazwa robót: UTWARDZENIE POBOCZY NA UL. ORZECHOWEJ W M.  
WRONKILokalizacja: UL. ORZECHOWA, DZ. NR EWID. 2735  
OBRĘB WRONKI, GMINA WRONKI, POWIAT SZAMOTULSKI

Zamawiający: .....

PRZEDMIAR		Strona 1			31-01-2024	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET	IŁOŚĆ
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE</b>						
1	1	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km		0,120
1	2	KNR 231-08-15-06-00	Rozebranie nawierzchni z kostk betonowej, płytek betonowych, elementów betonowych	m <sup>2</sup>		60,000
1	3	KNR 231-08-14-03-00	Rozebranie krawężnika na podsypce piaskowej	metr		235,000
1	4	KNR 404-11-03-01-00	Załadunek gruzu koparko-ładowarką na samochód z wywozem na 1km	m <sup>3</sup>		15,375
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obl		<i>Obliczenie ilości</i> 60*0,08+235*0,15*0,30	15,375
1	5	CEN 404-11-03-05-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką do 5kmm	m <sup>3</sup>		15,375
1	6	CEN 231-14-06-05-00	Regulacja pionowa studzienki telekom	szt		2,000
<b>2 PODBUDOWY, ROBOTY ZIEMNE</b>						
2	1	CEN 231-01-01-03-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm - zjazd	m <sup>2</sup>		65,000
2	2	CEN 231-01-01-04-00	Mechaniczne wykonanie koryta, - dodatek za każde 20cm - zjazd	m <sup>2</sup>		65,000
2	3	CEN 231-01-01-03-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 25 cm - pod chodnik	m <sup>2</sup>		275,000
2	4	CEN N001-02-07-02-00	Roboty ziemne koparką z transportem wywrotką	m <sup>3</sup>		94,750
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Poziom 1		<i>Obliczenie ilości</i> 65*0,4+275*0,25	94,750
2	5	CEN N001-02-08-01-00	Dodatek za 1 km transportu gruntu przy przewozie po drogach gruntowych (5km)	m <sup>3</sup>		94,750
2	6	CEN 231-01-03-02-00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża - zjazd i chodnik	m <sup>2</sup>		340,000
2	7	CEN 231-01-14-05-00	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (0-31,5mm) grub 15 cm - zjazd	m <sup>2</sup>		65,000
2	8	CEN 231-01-14-06-00	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (0-31,5mm)- dodatek za 10 cm - zjazd	m <sup>2</sup>		65,000
2	9	CEN 231-01-11-03-00	Podbudowa z mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem grub 15 cm C3/4 - zjazdy i chodniki	m <sup>2</sup>		340,000
<b>3 ELEMENTY BETONOWE</b>						
3	1	KNNR N006-04-04-05-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione zaprawą	metr		50,000
3	2	KNNR N006-04-01-03-00	Krawężnik betonowy najzadowy 15x22cm - wymiana uszkodzonego	metr		52,000
3	3	KNNR N006-04-01-03-00	Krawężnik betonowy 15x22cm podsypka cementowo-piaskowa	metr		183,000
3	4	CEN 231-04-02-04-00	Ława pod obrzeża i krawężniki betonowe z oporem (C12/15)	m <sup>3</sup>		18,950
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Poziom 1		<i>Obliczenie ilości</i> ((183+52)*0,07)+(50*0,05)	18,950
<b>4 NAWIERZCHNIA</b>						
4	1	CEN 231-05-11-03-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik	m <sup>2</sup>		275,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
4	2	CEN 231-05-11-03-00	Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazd	m <sup>2</sup>	65,000
4	3	CEN 231-11-06-01-00	Remont krawędzi nawierzchni bitumicznej asfaltem grysowym	Mg	2,500
5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5	1	Inwentaryzacja	Inwentaryzacja powykonawcza	szt	1,000

## LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY

## KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Nazwa robót: UTWARDZENIE POBOCZY NA UL. ORZECHOWEJ W M.  
WRONKILokalizacja: UL. ORZECHOWA, DZ. NR EWID. 2735  
OBRĘB WRONKI, GMINA WRONKI, POWIAT SZAMOTULSKI

Zamawiający: .....

KOSZTORYS

Strona 1

31-01-2024

SYKAL-NET

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
----	--------	-----------	-----------	-------	------	---------

## R O B O C I Z N A

1	999	Robotnik budowlany	r-godz	1036,89	.....	.....
					R A Z E M :	.....

## M A T E R I A Ł Y

1	1040000	Asfalty drogowe stałe	kg	100,00	.....	.....
2	1330499	Gwoździe budowlane gołe	kg	0,33	.....	.....
3	1600510	Tłucznie kamienne niesortowane	Mg	20,68	.....	.....
4	1601299	Piasek do nawierzchni drogowych	m <sup>3</sup>	36,24	.....	.....
5	1700310	Cement portlandzki zwykły 35	Mg	11,89	.....	.....
6	2220102	Krawężnik prostokątny 100x30x15 szary	metr	239,70	.....	.....
7	2222311	Kostka brukowa beton grub 6 cm szara	m <sup>2</sup>	348,50	.....	.....
8	2222503	Obrzeże trawnikowe 100x25x8 szare	metr	51,00	.....	.....
9	2370699	Betony zwykłe z kruszywa naturalnego	m <sup>3</sup>	0,55	.....	.....
10	2370699	Betony żwirowe	m <sup>3</sup>	19,71	.....	.....
11	2390101	Beton asfalt grysowy warstwa wiążąca	Mg	2,58	.....	.....
12	2602099	Deski iglaste obrzynane	m <sup>3</sup>	0,82	.....	.....
13	2603099	Krawędziaki iglaste	m <sup>3</sup>	0,17	.....	.....
14	3930000	Woda przemysłowa	m <sup>3</sup>	32,18	.....	.....
15	3951320	Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm	m <sup>3</sup>	0,01	.....	.....
					R A Z E M :	.....

Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych

R A Z E M :

## S P R Z Ę T

1	11133	Koparka kołowa 0,6 m <sup>3</sup>	m-godz	2,20	.....	.....
2	11162	Koparka gąsienicowa 0,4 m <sup>3</sup>	m-godz	5,99	.....	.....
3	11333	Spycharka gąsienicowa 75 kM	m-godz	2,82	.....	.....
4	11334	Spycharka gąsienicowa 100 kM	m-godz	1,65	.....	.....
5	11612	Równiarka samojezdna 100 kM	m-godz	0,18	.....	.....
6	12113	Walec statyczny samojezdny 10 Mg	m-godz	7,11	.....	.....
7	12261	Walec statyczny ciągniony 6-10 Mg	m-godz	7,68	.....	.....
8	12313	Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg	m-godz	2,38	.....	.....
9	39116	Ciągnik kołowy 29-37 kW [ 40-50 KM] (1)	m-godz	3,38	.....	.....
10	39417	Ciągnik gąsienicowy 75 kM	m-godz	7,68	.....	.....
11	39511	Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,90	.....	.....
12	39811	Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	23,37	.....	.....
13	45111	Wibrator powierzchniowy	m-godz	44,20	.....	.....
14	51121	Mieszarka doczepna	m-godz	7,68	.....	.....
15	52314	Skrapiarka samojezdna 500-1500 dm <sup>3</sup>	m-godz	3,38	.....	.....
16	75250	Piła do cięcia kostki	m-godz	8,50	.....	.....
					R A Z E M :	.....

