

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|-------------------|--|----------------------------------|----------|----------|
| Przebudowa drogi gminnej nr 041609C Rywałd - Stara Ruda - 262 mb | | | | | |
| 1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. | | | | | |
| 1.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym. 0.262 | km km | 0.262 | |
| | | | | RAZEM | 0.262 |
| 2 Nawierzchnia. | | | | | |
| 2.1 | KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych w miejscach ułożenia warstwy profilowej. 1137+20+(262*0.1) | m ² m ² | 1183.200 | |
| | | | | RAZEM | 1183.200 |
| 2.2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² . 1137+20+(262*0.1) | m ² m ² | 1183.200 | |
| | | | | RAZEM | 1183.200 |
| 2.3 | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne średnio 50 kg / m ² . [1137+20+(262*0.1)]*0.05 | t t | 59.160 | |
| | | | | RAZEM | 59.160 |
| 2.4 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² . 1137+20+(262*0.1) | m ² m ² | 1183.200 | |
| | | | | RAZEM | 1183.200 |
| 2.5 | KNNR 6 0309-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) 1137+20 | m ² m ² | 1157.000 | |
| | | | | RAZEM | 1157.000 |
| 3 Pobocza, | | | | | |
| 3.1 | KNNR 1 0202-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,15 m ³ w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowniczymi - regulacja rowów i skarp. 100*1.2*0.5 | m ³ m ³ | 60.000 | |
| | | | | RAZEM | 60.000 |
| 3.2 | KNNR 1 0218-05 | Mechaniczne przygotowanie podłoża tłuczniowego (poboczy) zgarniakami samojezdnymi o poj. skrzyni 8-10 m ³ , 242 | m ² m ² | 242.000 | |
| | | | | RAZEM | 242.000 |
| 3.3 | KNNR 6 0204-04 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 6 cm - pobocza 242 | m ² m ² | 242.000 | |
| | | | | RAZEM | 242.000 |
| 3.4 | KNNR 1 0408-03 | Zagęszczanie poboczy zagęszczarkami. 242*0.06 | m ³ m ³ | 14.520 | |
| | | | | RAZEM | 14.520 |
| 4 Inwentaryzacja. | | | | | |
| 4.1 | KNNR 1 0111-01 | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 0.262 | km km | 0.262 | |
| | | | | RAZEM | 0.262 |