

<b>Przedmiar robót:</b>	
<b>Zadanie:</b>	Remont dróg w Składzie Szeroki Bór
<b>Inwestor:</b>	24 WOG GIŻYCKO ul. Nowowiejska 20 11-500 Giżycko
<b>Obiekt:</b>	drogi
<b>Opracował:</b>	Krystyna Miazga

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV do wskaźnika I 185.0*4.5+1050.0*4.5+500.0*4.5+50.0*3.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7957.500	
				RAZEM	7957.500
2	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm 7957.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7957.500	
				RAZEM	7957.500
3	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm  185.0*4.5+1050.0*4.5+500.0*4.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7807.500	
				RAZEM	7807.500
4	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu 7807.5*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23422.500	
				RAZEM	23422.500
5	KNR 2-01 0234-09	Plantowanie poboczy o szerokości min. 0,5 m z zagęszczeniem w celu umożliwienia odpływu wód opadowych i roztopowych. 2*0.50*(185.0+1050.0+500.0)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1735.000	
				RAZEM	1735.000

INSPEKTOR  
NADZORU BUDOWLANEGO  
24. Wojskowego Okręgu Gospodarczego

Krystyna MIAZGA  
Upr. nr WAM/BO/0062/07