

skala 1:10

ślupek balustrady
pochwyt, rura stalowa d=42,4x3,2mm
malowana na kolor biały


rygiel dolny balustrady
rura stalowa d=20x3,2mm
malowana na kolor biały

skala 1:10


słupek balustrady
 pochwyt, rura stalowa d=42,4x3,2mm
 malowana na kolor biały

rygiel dolny balustrady
rura stalowa d=20x3,2mm
malowana na kolor biały

skala 1:50



skala 1:50



Marki stalowe MK1 i MK2				
Przekrój	Liczba	Masa		
		Jednostkowa (kg/m)	Elementu (kg)	Całkowita (kg)
bl. 200x120x12	25		2,26	56,50
Masa całkowita (kg)				56,50

Zestawienie kotew	
Element	ilość
Kotwa sworzniowa, Stal ocynkowana galwanicznie FAZ II 8/30	44
Kotwa sworzniowa , Stal ocynkowana galwanicznie FAZ II 12/20	28

1. Wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjnie powłokami malarskimi, malowanie na kolor biały
2. Spoiny czołowo - pachwinowe na pełny przetop.
3. Spoiny niewidoczne, bez widocznych zadziorów. Powierzchnia elementów gładka.
4. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
5. Wymiary podane w mm

Zestawienie profili (długość całkowita)				
Element	Przekrój	Długość (mm)	Masa	
			Jednostkowa (kg/m)	Całkowita (kg)
Pochwyt + słupki	RO 42.4x3.2	39790	3,09	122,95
Rygiel dolny	RO 20x3.2	10500	1,33	13,97
Masa całkowita (kg)				136,92

Zestawienie siatek	
Siatka zgrzewana o oczkach 30x30 gr drutu 4 mm malowana na kolor biały	
	pow. [m2]
siatki balustrady 01	6,35
siatki balustrady 02	5,19
suma : 11.64 [m2]	

PROJEKTANT <div> <div>P</div> <div>S</div> <div>B</div> <div>A</div> </div> 25-305 Kielce ul.Niecała 8/3 tel.510 322 986 www.architektptspa.pl		PRZEMYSŁAW SOKOŁOWSKI BIURO ARCHITEKTONICZNE	
TEMAT BUDOWA TERENU REKREACYJNEGO - PLACU ZABAW I PLACU FITNESS NAD RZEKĄ NETTA W AUGUSTOWIE			
ADRES Augustów, część działki nr ewid. 883, obręb 0001 Augustów 3			
INWESTOR Gmina Miasto Augustów 16-300 Augustów, ul. 3-go Maja 60			
PROJEKTANT/NR UPRAWNIENI mgr inż. arch. Przemysław Sokolowski 239/SWOKK/2015		PODPIS	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Jakub Zygmunt 11/SLOKK/2016		PODPIS	
FAZA PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA ARCHITEKTURA	
TYTUŁ RYSUNKU STATEK - ZESTAWIENIE BALUSTRAD		DATA 09.2017	NR RYS. A10
		SKALA 1:50/1:10	