

Pokój lekarski :

Prace demontażowe :

1. Wyburzenie ścianki działowej 940mm x 1700 mm – wywóz gruzu
2. Demontaż płytek 1000x1700 – wywóz gruzu
3. Demontaż umywalki wraz z baterią (utyliczacja)
4. Demontaż oświetlenia (oświetlenie do ponownego montażu) – 3 szt.
5. Demontaż wykładziny – 19,5 m² (utyliczacja)
6. Demontaż listew przypodłogowych – 19 mb. (utyliczacja)
7. Demontaż drzwi z futryną – 1 szt. (utyliczacja)
8. Demontaż karnisza – 1 szt. (utyliczacja)
9. Demontaż dozowników do ponownego zawieszenia

Prace instalacyjne :

1. Wykonanie nowych wyprowadzeń pod gniazda elektryczne, telefoniczne prowadzone podtynkowo
2. Przystosowanie przyłącza wody do umywalki montowanej na szafce i baterii stojącej.

Prace wykończeniowe :

1. Wyrównanie ścian ok 45 m²
2. Zakup i ułożenie nowej wykładziny 19,5 m², zakup i montaż listew podłogowych zmywalnych 19 mb.
3. Ukrycie wszystkich widocznych tj. wkucie w ścianę
4. Zakup i montaż gniazd i włączników – kolor biały Simon ARIA
5. Malowanie: ściany 56,7 m² – kolor do konsultacji, sufitu kolor biały farba antyrefleksyjna 19,5 m². Farba ceramiczna.
6. Montaż umywalki z szafką 600 mm, bateria stojąca
7. Zakup i montaż nowych drzwi z ościeżnicą + klamka z zamkiem na klucz. Drzwi spełniające normy szpitalne skrzydło 900 mm – lewe, kolor biały, pełne
8. Montaż ścianki oddzielającej umywalkę, wykonanie z płyty meblowej laminowanej drewnopodobnej szer. 1000 mm, wysokość 1800 mm
9. Montaż oświetlenia
10. Wykonanie nakładki na parapet z płyty meblowej laminowanej w kolorze drewnopodobnym

KIEROWNIK
Działu Technicznego
Andrzej Zurek
Andrzej Zurek