










ZJAZD PRZEZ ŚCIEŻKĘ PIESZO – ROWEROWĄ



ZJAZD PRZEZ ŚCIEŻKĘ PIESZO – ROWEROWĄ



- OPIS OZNACZEŃ UŻYTYCH NA RYSUNKU
- Konstrukcja ścieżki pieszo – rowerowej i zjazdów w ciągu ścieżki:
 - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC5S gr. 4cm
 - Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4cm
 - Podbudowa z kruszywa łamanego st. mech. 0/31,5 (C90/3) gr 20cm
 - Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem w betoniarni C1,5/2 ≤ 4MPa gr. 30cm.
 - Konstrukcja zjazdów i dojeżdż do furtek:
 - Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm
 - Podosypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
 - Podbudowa z kruszywa łamanego st. mech. 0/31,5 (C90/3) gr 20cm
 - Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem w betoniarni C1,5/2 ≤ 4MPa gr. 30cm.
 - Konstrukcja poboczy z kostki kamiennej:
 - Warstwa ścieralna z kostki kamiennej surowo łupanej 9/11,
 - Podosypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
 - Podbudowa z kruszywa łamanego st. mech. 0/31,5 (C90/3) gr 20cm
 - Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem w betoniarni C1,5/2 ≤ 4MPa gr. 30cm.
 - Krawężnik betonowy 15x30cm na ławie betonowej C12/15 z oporem
 - Krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm na ławie betonowej C12/15 z oporem
 - Opornik betonowy 12x25cm na ławie betonowej C12/15 z oporem
 - Obrzeże betonowe 8x30cm na ławie betonowej C12/15 z oporem
 - Ściek przykrawężnikowy z gotowych elementów prefabrykowanych
 - Płyta betonowa z wypustkami 40x40x8cm na podsypce cementowo – piaskowej
 - Istniejąca jezdnia drogi powiatowej

Inwestor	<div></div> <div>Zarząd Powiatu Pruszkowskiego ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków tel. (022) 738 14 00 fax: (022) 728 92 47 e-mail: starostwo@powiat.pruszkow.pl www.powiat.pruszkow.pl</div>		
Jednostka projektowa	<div>ROBIMART</div> <div>ROBIMART Sp. z o.o. ul. Mechaników 1A lok. 3, 05-800 Pruszków tel. (022) 245 34 00 fax: (022) 398 70 91 e-mail: biuro@robimart.pl www.robimart.pl</div>		
Nazwa przedsięwzięcia: PRZEBUDOWA DRUGI POWIATOWEJ NR 3113W – ULICY JESIONOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MICHAŁOWICE W ZAKRESIE BUDOWY ŚCIEŻKI PIESZO – ROWEROWEJ NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z DW719 DO TORÓW WKD			
Nazwa i adres obiektu budowlanego: DRUGA POWIATOWA 3113W – ULICA JESIONOWA W MIEJSCOWOŚCI MICHAŁOWICE, POWIAT PRUSZKOWSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE			
Stadium		Brano	Tom
PROJEKT BUDOWLANY		DROGOWA	I
Projektant	mgr inż. Robert Zalewski	Specjalność i nr uprawnień drogowa MAZ./0400/P000/05	Podpis
Opracował	mgr inż. Katarzyna Parzydo	Podpis	LISTOPAD 2020
Projektant sprawdzający	inż. Mariusz Jaciubek	Specjalność i nr uprawnień drogowa L00./0609/P000/06	Podpis
			Skala
			1:50
Nazwa rysunku		Nr rys.	Nr strony
SZCZEGÓŁ ZJAZDÓW		5	...