

**O G Ł O S Z E N I E**  
**O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ WARTOŚCI PROGOWEJ\***  
**w trybie\*\* : ZAPYTANIE OFERTOWE**  
Numer sprawy: WZP - 855/MW/24

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

- I.1) Skarb Państwa - Komendant Stołeczny Policji z siedzibą w Warszawie, ul. Nowolipie 2, ogłasza postępowanie o zamówienie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Ustawą,
- I.2) Prowadzący postępowanie: Komenda Stołeczna Policji Wydział Administracyjno-Gospodarczy 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 49.
- I.3) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: : **Dostawa oraz montaż klimatyzatorów w obiekcie Komendy Stołecznej Policji przy ul. Okrzei 13 w Warszawie**

II.1.2) Rodzaj zamówienia: (dostawa, usługa, roboty budowlane): **usługa, dostawa**

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia : **Dostawa oraz montaż klimatyzatorów w obiekcie Komendy Stołecznej Policji przy ul. Okrzei 13 w Warszawie**

.- szczegóły w opisie przedmiotu zamówienia zawarte w załączniku nr 1

II. 1.4) Miejsce wykonania zamówienia: **Obiekt Komendy Stołecznej Policji ul. Okrzei 13 w Warszawie**

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej/wariantowej/udzielenie zamówienia uzupełniającego/prawa opcji: **NIE** (jeżeli tak, podać ilość części, wielkość i zakres poszczególnych części, sposób oceny oferty wariantowej, opis i zakres zamówienia uzupełniającego/ opis i zakres prawa opcji)

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: **5 dni od dnia podpisania umowy.**

**SEKCJA III: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

- **doświadczenie: posiadanie niezbędnej wiedzy, doświadczenie oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,**
- **o udziale przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13.04.2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 16.06.2023r poz. 1497),**

**SEKCJA IV: INFORMACJE O DOKUMENTACH, KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA WRAZ Z OFERTA**

IV.1) **Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.**

**Przedmiotowe oświadczenia zostały ujęte w formularzu ofertowym**

IV.3). Pełnomocnictwo/upoważnienie jeżeli ofertę podpisuje osoba, której uprawnienie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru lub wypisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

IV.4). Oświadczenie o nie wykluczeniu, wzór załączony do ogłoszenia.

**SEKCJA V: KRYTERIA OCENY OFERT**

V.1) Kryteria oceny ofert: 100%

Kryterium: cena Waga: 100 (w %)

**Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania po jego stronie obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, przyjmie cenę powiększoną o podatek VAT.**

Zamawiający jednocześnie informuje, że w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z umowy oraz ceny za poszczególne rodzaje asortymentu/usług pomniejszone zostaną o wartość podatku od towarów i usług, którą Zamawiający miałby rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### SEKCJA VI. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

VI.1) Osoba do kontaktu: Zbigniew Łapiński 47 723 64 12

VI.2) Termin i forma składania ofert:

Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia: 21.10.2024r., do godz.: 12:00 w formie:

wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie na platformie zakupowej\*.

VI.3) Termin związania ofertą w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

VI.4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania lub unieważnienia ogłoszonego zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyny.

VI.5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian, odwołania lub unieważnienia ogłoszonego zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyny./Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przyznać na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.

SPECJALISTA  
Sekcji I  
Wydziału Administracyjno-Gospodarczego KSP  
11 PAZ. 2024  
Zbigniew ŁAPIŃSKI

.....  
Data i podpis osoby przygotowującej ogłoszenie:

11 PAZ. 2024  
STARSZY SPECJALISTA  
Sekcji I  
Wydziału Administracyjno-Gospodarczego KSP

..... Wojciech ŚWIECICKI

Data i podpis osoby weryfikującej dokumentację z postępowania o zamówienie:

11 PAZ. 2024  
NACZELNIK  
Wydziału Administracyjno-Gospodarczego  
Komendy Stołecznej Policji  
Dariusz KOMORNICKI

.....  
Data i podpis Naczelnika Wydziału zaopatrującego :

## Opis przedmiotu zamówienia

1. **Dostawa oraz montaż klimatyzatorów w obiekcie Komendy Stołecznej Policji przy ul. Okrzei 13 w Warszawie**
2. **Miejsce wykonania prac:** Warszawa ul. Okrzei 13 w Warszawie
3. **Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż Klimatyzatorów: marki Gree model PUM09M**
4. **dla wszystkich dostarczonych i zamontowanych urządzeń wymagany jest okres gwarancji 5 lat wraz z wliczonymi w koszty wykonania przeglądów serwisowych w tym okresie.**

### Opis montażu urządzenia

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przygotować i przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą obejmującą wykonane prace montażowe. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia winien wykonać niezbędne roboty budowlane, w tym: wykonanie niezbędnych przebić związanych z prawidłowym montażem urządzeń oraz montażem tulei ochronnych, wykonanie rurociągów odprowadzających skropliny, roboty izolacyjne na wykonanych instalacjach, wykonanie nowej instalacji elektrycznej obsługującej jednostki zewnętrzne, podłączenie jednostek zewnętrznych do istniejącej instalacji elektrycznej, montaż sterowników w pomieszczeniach, uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur oraz dokonanie pomiarów instalacji elektrycznej po jej wykonaniu. Zamawiający wymaga wykonania prac montażowych urządzeń w sposób minimalnie naruszający konstrukcję budynku, wykonania napraw przegród budowlanych uszkodzonych podczas montażu urządzeń, napraw uszkodzeń powstałych podczas montażu urządzeń na ścianach wewnątrz budynku lub na elewacji – przywrócenia stanu przed montażem. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi eksploatacji i konserwacji przedmiotu zamówienia i sporządzenia protokołu i przekazania instrukcji Użytkownikowi. Jednostki wewnętrzne zamontowane będą na ścianach pomieszczeń.

Jednostki zewnętrzne posadowione będą na podporach tłumiących drgania na elewacji budynku. Wysokość montażu jednostek zewnętrznych 2,3,9 piętro. **Wymagany podnośnik.**

### Montaż rurociągów instalacji freonowej.

Rurociągi wykonać z miedzi chłodniczej atestowanej najlepszej jakości o średnicach na odcinkach zgodnych z dokumentacją, w przypadku zmiany urządzeń rurociągi muszą być dostosowane do wymogów dostawcy systemu klimatyzacyjnego.

Wykonać połączenia lutem twardym najlepszej jakości. Lutowanie wykonać w osłonie atmosfery azotu tzn. w czasie lutowania rurociąg winien być przedmuchiwany azotem.

Grubość ścianek rurociągów winna gwarantować wytrzymałość na ciśnienie minimum 50atn przy temperaturze od minus 50 do + 70°C.

Podwieszenie rurociągów nie rzadziej niż co 1,5m.

Długość instalacji freonowej – orientacyjnie wyniesie ok 15 m.

### **Izolacja rurociągów miedzianych freonowych.**

Przewody od zewnątrz izolowane otuliną zimnochronną i przeciwwilgociową o przewodności cieplnej nie wyższej niż 0,035W/m<sup>2</sup>K o zamkniętych porach o grubości minimum 9 mm dla średnic do 16mm i grubości 13mm dla średnic większych.

Izolacje należy zakładać tzn. naciągać na rury przed ich zlutowaniem. W miejscach lutów izolację założyć po próbach szczelności.

Cała izolacja na stykach musi być szczelnie sklejona i dodatkowo owinięta taśmą klejącą z PE. Mocowania obejm z przekładką gumową musi być nakładane na szczelną izolację.

Rurociągi prowadzić w przestrzeni międzystropowej zaś tam gdzie jest to niemożliwe w korytkach instalacyjnych plastikowych.

### **Próby i uruchomienie instalacji.**

Po wykonaniu montażu rurociągów należy instalacje przedmuchać azotem. Następnie należy wykonać próbę szczelności ciśnieniową na ciśnienie 40bar na okres 24 godzin. Po pozytywnej próbie należy wykonać próżnię w instalacji z próbą na okres 24 godzin. W przypadku pozytywnego wyniku można puścić freon do instalacji z agregatu skraplającego, dodając w razie potrzeby dodatkową ilość freonu zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Następnie poddać instalację próbie na ruchu na okres 72 godzin. W przypadku pozytywnej próby uznać, że instalacja nadaje się do pracy.

### **Montaż instalacji odpływu skroplin.**

Instalacje wykonać z rur PCV ciśnieniowych metodą klejenia lub zgrzewania. Instalację prowadzić ze spadkiem minimum 1% w kierunku odpływu. Wsporniki nie rzadziej niż co 1,5m. Instalację poddać próbom takim podlegają instalacje kanalizacyjne wewnętrzne. Instalację prowadzić w przestrzeni międzystropowej a tam gdzie jest to niemożliwe w korytkach instalacyjnych. Podłączenie instalacji do kanalizacji przez syfony z rewizją do ich czyszczenia.

Wykonania odprowadzenia skroplin do istniejącej instalacji kanalizacyjnej. Nie dopuszcza się odprowadzenia skroplin na zewnątrz.

### **Montaż instalacyjnych listew maskujących.**

Odcinki wszelkich instalacji, które nie są prowadzone w przestrzeniach międzystropowych lub nie będą obudowywane izolacją ognioodporną prowadzić w listwach instalacyjnych o wymiarach 65 x 195 oraz 50 x 80mm (pozwalających na ułożenie potrzebnych instalacji) klasy DLP LEGRAND

## Zasilanie instalacji klimatyzacji (max 20 m)

**Wykonanie prac na instalacji elektrycznej zgodnie z normą PN-IEC 6—360 przez osobą posiadającą stosowne i ważne uprawnienia SEP kat „E”, i „D” do 1 kW.**

Klimatyzator w pomieszczeniu zasilić z tablic piętrowych rozdzielczych

Sterowanie urządzeń poprzez fabryczne układy sterujące.

Po wykonaniu nowej instalacji elektrycznej należy wykonać:

- schemat jednokreskowy wykonanych instalacji,
- pomiary sprawdzające: rezystancje izolacji obwodów elektrycznych, skuteczności działania zabezpieczeń przeciwporażeniowych (zabezpieczenia różnicowo prądowe) – potwierdzone przez osoby do tego uprawnione.

Długość instalacji elektrycznej – orientacyjnie wyniesie ok 20 m,

### 5. Uruchomienie i regulacja urządzenia

**6. Udział Wykonawcy podczas spotkania z przedstawicielem Zamawiającego w celu dokonania oceny wykonania robót podczas, którego przestawi:**

**a. pisemne oświadczenie wykonawcy instalacji elektrycznej o prawidłowym jej wykonaniu ( zgodnym z przepisami) oraz dopuszczeniu jej o eksploatacji.**

**b. atesty i certyfikaty zastosowanych materiałów,**

**7. Termin trwania umowy: 5 dni od dnia podpisania umowy.**

**8. gwarancja/rękojmi: 60 miesięcy od podpisania protokołu przez obie strony**

NACZELNIK  
Wydziału Administracyjno-Gospodarczego  
Komendy Stołecznej Policji  
Policja KOMORNICKI

SPECJALISTA  
Sekcji  
Wydziału Administracyjno-Gospodarczego KSP

Zbigniew ŁAPIŃSKI