

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Remont drogi wojewódzkiej nr 310 na odcinku Czempin - Iłowiec Wielki

lp	SST	wyszczególnienie robót	ilość	jm	cena	wartość
I.		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	1 250,00	m		
2	D-01.02.04.	Rozbiórka istn. nawierzchni bitumicznej - krawędzi jezdni z odcięciem piłą mechaniczną, grub. 10-15 cm z odwozem gruzu poza teren budowy i utylizacją	3,00	m ²		
3	D-01.02.04.	Demontaż słupków prowadzących U-1a z odwozem na teren OD Racot	28,00	szt		
4	D-01.02.04.	Demontaż oznakowania pionowego (znaki + słupki) z odwozem na teren OD Racot	15,00	szt		
II.		Roboty ziemne				
5	D-02.00.01 D-02.01.01.	Wykopy mechaniczne w gruncie kat. II-IV - śr. głębok. 30 cm z odwozem gruntu poza teren budowy i utylizacją - koryto pod konstrukcję zjazdu	37,00	m ³		
6	D-02.00.01 D-02.03.01.	Formowanie mechanicznie nasypów gruntem kat. I-II z dokopu wraz z zagęszczaniem gruntu -uzupełnienie poboczy na zjazdach	15,00	m ³		
III.		Odwodnienie				
IV.		Podbudowy				
7	D-04.01.01.	Wykonanie mechaniczne profilowania i zagęszczenia podłoża tłucznego/gruntowego. kat I-IV pod konstrukcję elementów drogi - zjazdu	151,00	m ²		
8	D-04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie podłoża - jezdni, zjazdu	8 964,00	m ²		
9	D-04.03.01.	Mechaniczne skropienie podłoża z kruszyw (podbudowa) emulsją asfalt. w ilości wg SST wraz z zabezpieczeniem powierzchni roztworem mleczka wapiennego	151,00	m ²		
10	D-04.03.01.	Mechaniczne skropienie podłoża bitum. frezowanych emulsją asfalt. w ilości wg SST wraz z zabezpieczeniem powierzchni roztworem mleczka wapiennego	8 721,00	m ²		
11	D-04.03.01.	Mechaniczne skropienie podłoża bitum. emulsją asfalt. w ilości wg SST wraz z zabezpieczeniem powierzchni roztworem mleczka wapiennego	8 726,00	m ²		
12	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stab. mechan. 0/31,5 - warstwa po zagęszczeniu 20 cm - zjazdu	37,00	m ²		
13	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W grub. śr. 2-3 cm - jezdni, zjazdu (8659+114 m ²)	263,20	m ³		
14	D-05.03.05b	Remont cząstkowy nawierzchni bitum głęb 5 cm - BA AC11W	100,00	m ²		
V.		Nawierzchnia				
15	D-05.03.11	Frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni bitumicznej na głęb. śr. 2 cm, z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Zamawiającego (OD Racot)	8 659,00	m ²		
16	D-05.03.11.	Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni - odcinki połączenia z istn jezdnią na głęb. do 4cm, z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Zamawiającego	62,00	m ²		
17	D-05.03.05b	Mechaniczne ułożenie w-wy wiążącej z BA AC11W grub. 4 cm - zjazd	37,00	m ²		
18	D-05.03.005a	Mechaniczne ułożenie w-wy ścieralnej z BA AC11S grub. 4 cm - jezdni	8 637,00	m ²		
19	D-05.03.05a	Mechaniczne ułożenie w-wy ścieralnej z BA AC 11S grub. 4 cm - zjazdu bitum.	151,00	m ²		
VI.		Elementy ulic				
VII.		Urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
20	D.07.01.01.	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe	406,90	m ²		

21	D.07.01.01.	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie krawędziowe i segregacyjne przerywane	37,70	m ²		
22	D.07.01.01.	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - znaki poprzeczne	3,42	m ²		
23	D-07.02.01.	Oznakowanie pionowe - ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych (typ II, średnie, krawędź podwójnie gięta na całym obwodzie, ocynk.) na konstrukcjach wsporczych - znaki typu A	5,00	szt		
24	D-07.02.01.	Oznakowanie pionowe - ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych (typ II, średnie, krawędź podwójnie gięta na całym obwodzie, ocynk.) na konstrukcjach wsporczych - znaki typu B	4,00	szt		
25	D-07.02.01.	Oznakowanie pionowe - ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych (typ II, średnie, krawędź podwójnie gięta na całym obwodzie, ocynk.) na konstrukcjach wsporczych - znaki typu E	3,00	szt		
26	D-07.02.01.	Oznakowanie pionowe - ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych (typ II, średnie, krawędź podwójnie gięta na całym obwodzie, ocynk.) na konstrukcjach wsporczych - znaki typu T	2,00	szt		
27	D-07.02.02.	Ustawienie słupków prowadzących U-1a (U-1f + U-7 + U-8 + elementy odblask. "wilcze oczy")	28,00	szt		
VIII.		Roboty wykończeniowe				
28	D.06.03.01.	Mechaniczne ścinanie poboczy (damina) o grubości śr. 10 cm, z odwozem ścinki poza teren budowy z utylizacją szer. śr. 1,25 m	3 125,00	m ²		
29	D.06.03.01.	Uzupełnienie zaniżonych poboczy gruntem kat. I-II z dokopu	50,00	m ³		
30	D.06.03.01a	Wykonanie pobocza umocnionego z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 gr 10 cm, szerokości 1,25 m	3 125,00	m ²		
		razem wartość poz. 1-30				
		Roboty nieprzewidziane w wysokości 5% wartości kosztorysowych robót budowlanych:				
		Razem netto:				
		wartość VAT				
		razem wartość brutto				