

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45442180-2 Powtórne malowanie

NAZWA INWESTYCJI : Bud.68 REMONT POMIESZCZEŃ- parter i I piętro
ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1 C kompleks 6077
INWESTOR : 1 BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO
ADRES INWESTORA : Warszawa ul. Żwirki i Wigury 1C
BRANŻA : Budowlano - instalacyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Suszyński
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Penczo RIZOW (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 01.02.2021 r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.02.2021 r

Data zatwierdzenia

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		[<COKOŁY DREWNIANE parter sala jadalna,hol,szatnie>3.25+0.33*2+3.45+3.05*2+3.70+0.66+0.39+0.3+0.25*2+2.90+0.63+0.33+2.68*2+0.34*2+0.50+1.55*2+0.47*2+0.55*2+0.30*2+0.12*2+1.54*2+0.11*2+0.16*2+2.77+0.31*2+0.21+2.88+0.12+0.11+0.19+0.33+1.29+2.42+0.56+0.17+0.87+0.18*2+4.80+<przy toaletach> 0.14*2+0.46*2+0.87*2+0.27*2]*0.10	m ²	6.02	
		[<sala jadalna słupy>[0.64+0.38]*2*0.15*5+<przy patio>[0.3+0.42+0.30]*2]*0.10	m ²	0.36	
				RAZEM	94.23
7 d.1	KNR-W 2-02 1514-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub bejca drewnianych cokołów o wysokości do 20 cm	m		
		<sala myśliwska,dębowa,sala jadalna - cokoły drewniane> [9.0+4.97)*2+[4.95+5.50]*2+[28+5.70]*2	m	116.24	
		<parter sala jadalna,hol,szatnie>3.25+0.33*2+3.45+3.05*2+3.70+0.66+0.39+0.3+0.25*2+2.90+0.63+0.33+2.68*2+0.34*2+0.50+1.55*2+0.47*2+0.55*2+0.30*2+0.12*2+1.54*2+0.11*2+0.16*2+2.77+0.31*2+0.21+2.88+0.12+0.11+0.19+0.33+1.29+2.42+0.56+0.17+0.87+0.18*2+4.80+<przy toaletach> 0.14*2+0.46*2+0.87*2+0.27*2	m	60.19	
		<sala jadalna słupy>[0.64+0.38]*2*4+<przy patio>[0.3+0.42+0.30]*2	m	10.20	
				RAZEM	186.63
8 d.1	TZKNBK XV 0651-01 analogia	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz	m ²		
		<parter sala jadalna,szatnie,blaty> 1.65*0.80*6+<drzwi>2.08*2.05*4+0.90*2.0*4+<słupy>[0.65+0.45]*0.15*2*3*5	m ²	37.13	
		<sala bankietowa I piętro -drzwi drewn.harmonijkowe>0.52*2.0*8*2*2	m ²	33.28	
				RAZEM	70.41
9 d.1	TZKNBK XV 0651-02 analogia	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - drugi raz	m ²		
		<parter sala jadalna,szatnie,blaty> 1.65*0.80*6+<drzwi>2.08*2.05*4+0.90*2.0*4+<słupy>[0.65+0.45]*0.15*2*3*5	m ²	37.13	
		<sala bankietowa I piętro -drzwi drewn.harmonijkowe>0.52*2.0*8*2*2	m ²	33.28	
				RAZEM	70.41
10 d.1	KNR-W 4-01 0907-02 analogia	Wymiana okleiny parapetów okiennych wewnętrznych o pow.ponad 1 m2	m ²		
		<sala myśliwska,dębowa i bankietowa -parapety wewn.> 0.5*1.42*(5+2)	m ²	4.97	
				RAZEM	4.97
11 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		poz.1	m ²	712.65	
				RAZEM	712.65
12 d.1	KNR-W 4-01 0353-13 analogia	Demontaż kratki wentylacyjnych	szt.		
		45	szt.	45.00	
				RAZEM	45.00
13 d.1	KNR-W 4-02 0237-05 analogia	Przeczyszczenie wlotów kratki wentylacyjnych	szt.		
		45	szt.	45.00	
				RAZEM	45.00
14 d.1	KNR-W 4-01 0324-02 analogia	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach	szt.		
		45	szt.	45.00	
				RAZEM	45.00