

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY POKRYWCZE</b>			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachu na podłożu betonowym - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1	0519-06				
	analogia				
		967.98+783.20	m <sup>2</sup>	1751.180	
				RAZEM	1751.180
2	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy nadachu na podłożu betonowym - pierwsza warstwa -	m <sup>2</sup>		
d.1	0519-07	następna warstwa			
	analogia	Krotność = 3	m <sup>2</sup>	1751.180	
		1751.180			
				RAZEM	1751.180
3	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą podkładowa	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-01				
	analogia		m <sup>2</sup>	967.980	
		967.98			
				RAZEM	967.980
4	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-01		m <sup>2</sup>	967.980	
		967.98			
				RAZEM	967.980
5	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą podkładowa	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-01				
	analogia		m <sup>2</sup>	783.200	
		783.20			
				RAZEM	783.200
6	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów styropapą jednowarstwowe gr 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-01				
	analogia		m <sup>2</sup>	783.200	
		783.20			
				RAZEM	783.200
7	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04		m	138.880	
		[34.0+70.88+34.00]			
				RAZEM	138.880
8	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0510-04		m	138.880	
		[34.0+70.88+34.00]			
				RAZEM	138.880
9	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-08	itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	55.520	
		55.52			
				RAZEM	55.520
10	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
d.1	0514-02		m <sup>2</sup>	55.520	
		55.52			
				RAZEM	55.520
11	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06		m	24.000	
		8.00*3.00			
				RAZEM	24.000
12	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.1	0526-04		m	24.000	
		poz. 11			
				RAZEM	24.000
13	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-09	1 km	m <sup>3</sup>	45.000	
		45.00			
				RAZEM	45.000
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-10		m <sup>3</sup>	45.000	
		Krotność = 14			
		45.00			
				RAZEM	45.000
15		utyliczacja papy	m <sup>3</sup>		
d.1	kalk. własna	Krotność = 2	m <sup>3</sup>	64.794	
		1751.180*0.037			
				RAZEM	64.794