

## PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej z PVC wraz z przykanalikami zakończonymi studniami przyłączeniowymi
Obiekt:	Zasilanie elektryczne przepompowni. Przebudowa i wyposażenie SUW w Dakowach Suchych.
Rodzaj robót:	Elektryczne
Lokalizacja:	Wielka Wieś ul. Rolna, Ogrodowa, Nowa, Boczna i Smugi oraz Buk ul. Słoneczna i św. Rocha
Zamawiający:	Urząd Miasta i Gminy Buk ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Budowa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej z PVC wraz z przykanalikami zakończonymi studniami przyłączeniowymi

Obiekt: Zasilanie elektryczne przepompowni. Przebudowa i wyposażenie SUW w Dakowach Suchych.

Rodzaj robót: Elektryczne

Lokalizacja: Wielka Wieś ul. Rolna, Ogrodowa, Nowa, Boczna i Smugi oraz Buk ul. Słoneczna i św. Rocha

Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Buk  
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk

PRZEDMIAR

Strona 1

30-10-2020

SYKAL-002903

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Zasilanie przepompowni ścieków PS1 Wielka Wieś ul. Rolna		
1	1	KNR 201-07-07-02-00	Wykop ręczny z zasypem dla słupów głęb do 1,5 m w gruncie kat 3	m³	0,500
1	2	KNNR N005-10-05-03-00	Montaż skrzynki rozdzielczej o ciężarze do 30 kg ( dostawa z przepompownią )	szt	1,000
1	3	KNR 201-07-01-02-00	Rowy dla kabli ręcznie głęb do 0,6 m szer do 0,4 m grunt kat 3	metr	17,000
1	4	KNR 201-07-04-02-00	Ręczny zasyp rowów głęb do 0,4 m szer do 0,4 m gruntem kat 3	metr	17,000
1	5	KNR 510-03-03-01-01	Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie fi 75	metr	15,000
1	6	KNR 510-03-01-01-00	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m	metr	34,000
1	7	KNR 510-01-03-02-00	Układanie kabla YAKY 4x25 mm2 w rowie kablowym ręcznie	metr	3,000
1	8	KNR 510-01-14-02-00	Układanie kabla YAKY 4x25 mm2 w rurach, pustakach i kanałach zamkniętych	metr	15,000
1	9	KNR 508-02-07-02-00	Przewód kabelkowy YDY 2x4 wciągany do rur	metr	30,000
1	10	KNR 510-06-04-06-00	Zarobienie na sucho końca kabla miedzianego 4-żyłowego o przekroju 10 mm2	szt	2,000
1	11	KNR 510-08-09-02-00	Montaż uziemień głębokość wykopu 0,6 m w gruncie kategorii 3	metr	6,000
1	12	KNR 510-08-09-11-00	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kategorii 3	metr	8,000
1	13	KNR 1321-02-01-03-00	Badanie linii kablowej na napięcie do 1 kV	szt	1,000
1	14	KNR 403-12-05-05-00	Badania skuteczności zerowania - pomiar pierwszy	szt	2,000
1	15	KNR 1321-04-01-01-00	Badanie uziomu pionowego	szt	1,000
1	16	Wycena własna	Obsługa geodezyjna	szt	1,000
1	17	Wycena własna	Koszty wyłączeń i dopuszczeń	szt	1,000

## 2 Zasilanie przepompowni ścieków PS2 Wielka Wieś ul. Nowa

2	1	KNR 201-07-07-02-00	Wykop ręczny z zasypem dla słupów głęb do 1,5 m w gruncie kat 3	m³	0,500
2	2	KNNR N005-10-05-03-00	Montaż skrzynki rozdzielczej o ciężarze do 30 kg ( dostawa z przepompownią )	szt	1,000
2	3	KNR 201-07-01-02-00	Rowy dla kabli ręcznie głęb do 0,6 m szer do 0,4 m grunt kat 3	metr	17,000
2	4	KNR 201-07-04-02-00	Ręczny zasyp rowów głęb do 0,4 m szer do 0,4 m gruntem kat 3	metr	17,000
2	5	KNR 510-03-03-01-01	Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie fi 75	metr	15,000
2	6	KNR 510-03-01-01-00	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m	metr	34,000
2	7	KNR 510-01-03-02-00	Układanie kabla YAKY 4x25 mm2 w rowie kablowym ręcznie	metr	3,000
2	8	KNR 510-01-14-02-00	Układanie kabla YAKY 4x25 mm2 w rurach, pustakach i kanałach zamkniętych	metr	15,000
2	9	KNR 508-02-07-02-00	Przewód kabelkowy YDY 2x4 wciągany do rur	metr	30,000
2	10	KNR 510-06-04-06-00	Zarobienie na sucho końca kabla miedzianego 4-żyłowego o przekroju 10 mm2	szt	2,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	11	KNR 510-08-09-02-00	Montaż uziemień głębokość wykopu 0,6 m w gruncie kategorii 3	metr	6,000
2	12	KNR 510-08-09-11-00	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kategorii 3	metr	8,000
2	13	KNR 1321-02-01-03-00	Badanie linii kablowej na napięcie do 1 kV	szt	1,000
2	14	KNR 403-12-05-05-00	Badania skuteczności zerowania - pomiar pierwszy	szt	1,000
2	15	KNR 1321-04-01-01-00	Badanie uziomu pionowego	szt	1,000
2	16	Wycena własna	Obsługa geodezyjna	szt	1,000
2	17	Wycena własna	Koszty wyłączeń i dopuszczeń	szt	1,000
3	Zasilanie przepompowni ścieków PS4 Wielka Wieś ul. Smugi				
3	1	KNR 201-07-07-02-00	Wykop ręczny z zasypem dla słupów głęb do 1,5 m w gruncie kat 3	m <sup>3</sup>	0,500
3	2	KNR N005-10-05-03-00	Montaż skrzynki rozdzielczej o ciężarze do 30 kg ( dostawa z przepompownią )	szt	1,000
3	3	KNR 201-07-01-02-00	Rowy dla kabli ręcznie głęb do 0,6 m szer do 0,4 m grunt kat 3	metr	17,000
3	4	KNR 201-07-04-02-00	Ręczny zasyp rowów głęb do 0,4 m szer do 0,4 m gruntem kat 3	metr	17,000
3	5	KNR 510-03-03-01-01	Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie fi 75	metr	15,000
3	6	KNR 510-03-01-01-00	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m	metr	34,000
3	7	KNR 510-01-03-02-00	Układanie kabla YAKY 4x25 mm2 w rowie kablowym ręcznie	metr	3,000
3	8	KNR 510-01-14-02-00	Układanie kabla YAKY 4x25 mm2 w rurach, pustakach i kanałach zamkniętych	metr	15,000
3	9	KNR 508-02-07-02-00	Przewód kabelkowy YDY 2x4 wciągany do rur	metr	30,000
3	10	KNR 510-06-04-06-00	Zarobienie na sucho końca kabla miedzianego 4-żyłowego o przekroju 10 mm2	szt	2,000
3	11	KNR 510-08-09-02-00	Montaż uziemień głębokość wykopu 0,6 m w gruncie kategorii 3	metr	6,000
3	12	KNR 510-08-09-11-00	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kategorii 3	metr	8,000
3	13	KNR 1321-02-01-03-00	Badanie linii kablowej na napięcie do 1 kV	szt	1,000
3	14	KNR 403-12-05-05-00	Badania skuteczności zerowania - pomiar pierwszy	szt	2,000
3	15	KNR 1321-04-01-01-00	Badanie uziomu pionowego	szt	1,000
3	16	Wycena własna	Obsługa geodezyjna	szt	1,000
3	17	Wycena własna	Koszty wyłączeń i dopuszczeń	szt	1,000