


Sygnatura postępowania: ZP.271.1.2024.MK  
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Węgorzyno- etap I”



Zamawiający:

Gmina Węgorzyno

ul. Rynek 1

73-155 Węgorzyno

Odpowiedzi na pytania wykonawcy z 30 lipca 2024 r.

1. Czy wymagana jest wymiana okablowania do istniejącego zewnętrznego oświetlenia terenu?

Dopuszcza się wykorzystanie istniejących kabli zewnętrznej instalacji oświetleniowej przy wykonaniu nowego układu oświetlenia zewnętrznego terenu oczyszczalni ścieków.

2. Czy wymagany jest remont instalacji elektrycznych (oświetlenie, gniazda, instalacja odgromowa itd.) dla budynku BT?

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejących instalacji oświetleniowej i gniazd w budynku BT. Instalację odgromową budynku BT pozostawić bez zmian.

3. Czy ring światłowodowy ma objąć szafę sterowniczą ob.PW1?

Tak. Ring światłowodowy ma objąć szafę sterowniczą obiekt PW1.

4. Jaki sterownik PLC funkcjonuje w szafie sterowniczej PW1? Czy zamawiający dysponuje kodami źródłowymi do tego sterownika?

W ramach zadania należy wykonać nowy układ sterownia pompownią PW1.

5. W jakim standardzie ma być wykonane okablowanie do monitoringu CCTV? Miedziane czy światłowodowe?

Okablowanie do monitoringu CCTV wykonać w systemie kabli miedzianych.

6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie ponosił koszty obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych dla urządzeń.

Koszty przeglądów gwarancyjnych i przeglądu pogwarancyjnego urządzeń, niezbędne dla dochowania przez Zamawiającego warunków gwarancji producenta ponosić będzie Zamawiający. Natomiast koszty oględzin, przeglądów koniecznych do przeprowadzenia w zawiązku z usuwaniem wynikłych wad i usterek oraz przeglądu gwarancyjnego i pogwarancyjnego całości wykonanych robot ponosić będzie wykonawca..

7. Czy wymagane są kasety sterownicze do sterowania lokalnego napędami? Czy Zamawiający zaakceptuje sterowanie i sygnalizację lokalną z elewacji szaf sterowniczych zlokalizowanych przy danym obiekcie?

Zamawiający wymaga kaset sterowniczych do sterowania lokalnego napędami.

8. Czy wymagana jest wymiana rozdzielnic głównej RGnn w ob.BT?

Tak. W ramach zakresu robót należy wymienić rozdzielnicę główną RGnn w obiekcie BT.

9. Jaki standard koryt kablowych jest wymagany? Stal ocynkowana czy nierdzewna?

Koryta kablowe należy wykonać ze stali nierdzewnej.

10. Czy agregat ma być zamontowany w budynku BA czy na zewnątrz. W rozdziale 1.4.8.9 PFU jest rozbieżność:  
"W ramach zadania, w istniejącym budynku, zakłada się demontaż istniejącego oraz montaż nowego stacjonarnego agregatu prądotwórczego o parametrach dostosowanych do wymagań technologicznych obiektu oraz wykonanie nowych instalacji elektrycznych zasilania awaryjnego."  
"Agregat prądotwórczy w obudowie dźwiękochłonnej. Agregat zostanie posadowiony na zewnątrz."

Agregat prądotwórczy należy zlokalizować w miejscu istniejącego agregatu, czyli wewnątrz budynku BA.

**Burmistrz Węgorzyna**

**Krzysztof Gwóźdź**

Węgorzyno, 31 lipca 2024 rok