
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45232130-2	Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

NAZWA INWESTYCJI: Remont przyczółków ul. 3 Maja w Strzegomiu

ADRES INWESTYCJI: 58-150 Strzegom, ul. 3 Maja

NAZWA INWESTORA: Gmina Strzegom

ADRES INWESTORA: 58-150 Strzegom
Rynek 38

DATA OPRACOWANIA: 09.10.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

09.10.2024

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Przedmiar		3
1 Przygotowanie terenu pod budowę		3
2 Roboty w zakresie naprawy dróg i rowów		3

Remont przyczółków ul. 3 Maja w Strzegomiu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont przyczółków ul. 3 Maja w Strzegomiu						
1	45100000-8		Przygotowanie terenu pod budowę			
1.1	45110000-1		Roboty rozbiórkowe - drogowe			
1	d.1.1	kalk. własna	Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy , wraz z utrzymaniem oznakowania., Koszt robót przygotowawczych i dostosowania do robót prowadzonych w czynnych w rowach prowadzących wodę	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
2	d.1.1	KNR 2-01 0202-04 0214-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I- II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
			poz.9 * 0,35	m3	9,520	
			poz.7 * 0,75 * 0,3	m3	1,125	
			poz.7 * 0,45 * 0,3	m3	0,675	
					RAZEM	11,320
3	d.1.1	kalk. własna	Koszt utylizacji materiału	t		
			poz.2 * 2	t	22,640	
					RAZEM	22,640
2	45233142-6		Roboty w zakresie naprawy dróg i rowów			
4	d.2	KNR 2-31 0402-04 z.o.2.13. 9902-01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 26-75 pojazdów na godzinę gr. 15cm ; - ława z oporem pod krawężnik 0,068m3/m	m3		
			0,15 * 0,15 * 3 * poz.5	m3	0,338	
					RAZEM	0,338
5	d.2	KNR 2-31 0403-03 z.o.2.13. 9902-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę	m		
			5	m	5,000	
					RAZEM	5,000
6	d.2	KNR 2-31 0402-04 z.o.2.13. 9902-01	Ława pod ścieki betonowe betonowa z oporem 26-75 pojazdów na godzinę gr. 15 cm- 0,18m3/m ława z oporem pod ścieki betonowe 60x50x150 0,18m3/m	m3		
			(0,15 * 0,9 + 0,15 * 0,15 + 0,15 * 0,15)	m3	0,180	
					RAZEM	0,180
7	d.2	KNR 2-31 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych 60x50x15 o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			5	m	5,000	
					RAZEM	5,000
8	d.2	KNR 2-31 0402-04 z.o.2.13. 9902-01 analogia	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 26-75 pojazdów na godzinę - podbudowa pod umocnienie skrap i rowów osadnika gr. 15 cm	m3		
			0,15 * poz.9	m3	4,080	
					RAZEM	4,080
9	d.2	KNR-W 2-01 0516-04 analogia	Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - umocnienie z kostki kamiennej 18/21 wraz z budową odstojuka z kostki-spoinowanie na mokro zaprawa cem 1:2 -Umocnienie dna i skarp przy wlotach do przepustów wraz z wykonaniem osadnika o gł. 30 cm	m2		
			<i>Wybrukowanie ściany i dna str L</i> (1,5 + 1,5) * 3 + 1 * (0,8 + 0,4) / 2	m2	9,600	

Remont przyczółków ul. 3 Maja w Strzegomiu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			<i>odstojnik z kostki str L</i> $2 * 0,8 + (2 * 0,2 + 0,4 * 2) * 2$	m2	4,000	
			<i>Wybrukowanie ściany i dna str P</i> $(1,5 + 1,5) * 3 + 1 * (0,8 + 0,4) / 2$	m2	9,600	
			<i>odstojnik z kostki</i> $2 * 0,8 + (2 * 0,2 + 0,4 * 2) * 2$	m2	4,000	
					RAZEM	27,200
10 d.2	TZKBNK IV -61 analogia		Mury na otwartym terenie (murki, ogrodzenia, skarpy) z kamienia łamanego twardego na zaprawie cem.- wap. - odtworzenie części murka z kostki 8/11	m3		
			$1 * 0,5 * 0,5$	m3	0,250	
					RAZEM	0,250