


RZUT DACHU
BUDYNEK NR 1



D1- P DACH projektowany - BUDYNEK NR 1
papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
papa termozgrzewalna podkładowa
płyta warstwowa z rdzeniem termicznym min. 5cm
łaty drewniane - istniejące
dźwigary drewniane - istniejące
wełna mineralna 20cm między dźwigarami
sufit podwieszany - istniejący

D2- P DACH projektowany - BUDYNEK NR 2 (kotłownia)
1 x papa wierzchniego krycia
styropapa ze styropianem gr. 20cm
klej bitumiczno-kauczukowy
grunt bitumiczno-kauczukowy
pustaki żużlowe 20cm - istniejące
tynk cementowo-wapienny - istniejący

D3- P DACH projektowany - BUDYNEK NR 3 (łącznik)
1 x papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
4 x papa termozgrzewalna - istniejąca
deskowanie pełne - istniejące
konstrukcja drewniana dachu/ ocieplenie - istniejące
sufit podwieszany - istniejący

TEN RYSUNEK JEST OBJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI .NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY CZY REPRODUKOWANY DO PRAC BUDOWLANYCH BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

PPU Mar Bud www.projekty-budowlane.eu
Mariusz Borowski tel. 695 449 444, 24 275 50 12, e-mail: biuro@projekty-budowlane.eu

INWESTOR:
Miasto i Gmina Skępe
ul. Kościelna 2
87-630 Skępe

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Modernizacja dachów na Szkole Podstawowej im.
Gustawa Zielińskiego w Skępem
dz. nr ewid. 526/1
Al. 1 Maja 89, 87-630 Skępe, pow. lipnowski

FAZA PROJEKTU: **PROJEKT TECHNICZNY**

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		
IMIĘ NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:		
INŻ. MARIUSZ BOROWSKI	MAZ/0094/ZHOK/10	

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT DACHU BUDYNEK NR 1			
SKALA: Scale: 1:100	DATA: Date: 15.03.2024 r.	INDEX: Index:	RYSUNEK NR Sheet No: A4