



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu Stacji Pomp Górczyn przy ul. Piłsudskiego 10 w zakresie infrastruktury magazynowej –boksy na materiały sypkie związane z produkcją wody i zapewnieniem właściwej dystrybucji wody.”

Zamawiający przekaze posiadane materiały:

- a) Załącznik nr 1 do OPZ
Mapka sytuacyjna – 1 kpl..

2. Zakres robót do realizacji:

Zakres robót do realizacji:

2.1 „Zagospodarowanie terenu Stacji Pomp Górczyn przy ul. Piłsudskiego 10 w zakresie infrastruktury –boksy n materiały sypkie związane z produkcją wody i zapewnieniem właściwej dystrybucji wody.”

Zakres projektu obejmuje :

- Zaprojektowanie układu drogowego i placu magazynowego z powierzchnia manewrową dla ciągników siodłowych z naczepami samowyładowczymi (24tony ładowności),
- Powierzchnia magazynowa – dwa boksy dla materiałów o objętości składowanych materiałów 150 m³ i 500 m³.
- Zaprojektowanie odwodnienia powierzchni drogowych ,manewrowych z zastosowaniem układu wpustów i separatora
- Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia tj. kabli energetycznych w projektowanym pasie komunikacyjnym ,
- Pozyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń umożliwiających realizację projektu.

3. Informacje dodatkowe dotyczące robót:

3.1 Przedmiot oferty dwuetapowy składający się z :

1. koncepcja z szacunkową wyceną i uzgodnieniem w zakresie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania,
2. Po akceptacji przez Zamawiającego koncepcji wraz z szacunkową wyceną wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji,

3.1 Wykonawca w cenie Oferty uwzględni wykonanie:

- 3.1.1 Etap 1 – koncepcja w wersji wstępnego planu wraz z opisem , kosztorys szacunkowy w wersji ath. i uzgodnienie z w zakresie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania – 2kpl.,
- 3.1.2 Etap 2 – dokumentacja projektowa składająca się z :
 - a) Projektu Budowlanego – 5 egz.,
 - b) Projektu Wykonawczego wraz z uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramem robót uwzględniającym kolejność ich wykonania – 5 egz.,
 - c) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – 5 egz.,
 - d) Kosztorysu Inwestorskiego w wersji ath – 2 egz.,
 - e) Przedmiaru robót – 2 egz.,
 - f) Wypisów z planów miejscowych zagospodarowania terenu,
 - g) Map do celów projektowych,
 - h) Uzyskanie decyzji lokalizacyjnych,

- i) Uzyskanie decyzji administracyjnych oraz innych koniecznych decyzji do wykonania inwestycji,
- j) Innych dokumentów niezbędnych do realizacji inwestycji.

Należy uzyskać wszystkie niezbędne decyzje i zgody. Ponadto wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia (zawiadomienie) o braku sprzeciwu do realizacji robót określonych w zgłoszeniu do właściwej(ych) jednostki(tek).

4. Wytyczne materiałowe.

4.1 Drogi i place

Drogi dojazdowe, place składowe i manewrowe wykonane z prefabrykowanych płyt drogowych, konstrukcja winna gwarantować przeniesienie dopuszczalnego nacisku dla sprzętu obsługującego funkcjonowanie powierzchni magazynowych.

4.2 Boksy magazynowe

Boksy magazynowe zaprojektować z prefabrykowanych elementów dających możliwość ich demontażu i ponownego użycia, nie związanych trwale z podłożem, wysokość składowania materiałów w boksach do 3 m. Przykład boksów Alfabloc producenta ZIBET Sp. z o.o. w załączniku nr 1.

4.3 Odwodnienie powierzchni utwardzonych

Zamawiający dopuszcza wykonanie odwodnienia powierzchni utwardzonych w systemie mieszanym tj. powierzchniowo i poprzez układ wpustów kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na działce.

4.4 Zabezpieczenie istniejących instalacji podziemnych

Zabezpieczenie należy zaprojektować z materiałów i w sposób dopuszczony przez właścicieli sieci,

5. Wymogi PWiK Sp. z o.o. odnośnie certyfikatów i dokumentów dotyczących stosowanych materiałów:

Należy stosować materiały posiadające odpowiednie atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania na obszarze Polski i Unii Europejskiej.

6. Termin wykonania

6.1 - Etap 1 – trzy miesiące od daty podpisania umowy,

6.2 – Etap 2 – do 31.03.2020 r. od daty podpisania umowy wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia (zawiadomienie) o braku sprzeciwu do realizacji robót określonych w zgłoszeniu do właściwej(ych) jednostki(tek).

6. Płatność

- **płatność jednorazowa za sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z złożonym wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia (zawiadomienie) o braku sprzeciwu do realizacji robót określonych w zgłoszeniu .**