

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU B i C ZESPOŁU SZKÓŁ W ZAWONI
ADRES INWESTYCJI : Ul. Szkolna 26. 55-106 Zawonia
INWESTOR : Gmina ZAWONIA
ADRES INWESTORA : ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia
BRANŻA : Instalacja odgromowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Renata Rybarczyk - kosztorysant
DATA OPRACOWANIA : 05.02.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.02.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		INSTALACJA ODGROMOWA			
1	d.1 kalk. własna	Demontaż istniejącej instalacji odgromowej	kpl		
		1,00	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNNR 5 0609-04	Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu stromym	szt.		
d.1		10,00	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
3	KNNR 5 0611-11	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu	szt.		
d.1		10,00	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
4	KNR 5-08 0604-05	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachówką ; drut DFe/Zn 8mm	m		
d.1		220,00	m	220,00	
				RAZEM	220,00
5	KNR 5-08 0619-05	Montaż złączy śrubowych z połączeniem drut-drut w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.		
d.1		21,00	szt.	21,00	
				RAZEM	21,00
6	KNR 5-08 0606-03 analogia	Montaż zwodów pionowych naprzężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie; ; drut DFe/Zn 8mm	m		
d.1		185,00	m	185,00	
				RAZEM	185,00
7	KNNR 5 0101-05	Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m		
d.1		Rurka ochronna RVS -przewodzenie przewodów pionowych	m	185,00	
		185,00			
				RAZEM	185,00
8	KNR 5-08 0619-06	Montaż złączy kontrolnych	szt.		
d.1		7,00	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
9	KNNR 5 0601-03	Przewody instalacji odgromowej nienaprzężane pionowe mocowane na wspornikach klejonych	m		
d.1		7*2,5	m	17,50	
				RAZEM	17,50
10	d.1 kalk. własna	Wykoanie wszystkich badań, pomiarów, programowania i innych czynności i montażu niezbędnych do prawidłowego działania instalacji	kpl		
		1,00	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00