

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty remontowe			
1	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków	m ²		
d.1	1510-01	gładkich bez gruntowania ścian isufitów	m ²	3 146,000	
		642,8+625,8+625,8+625,8+625,8<sufity>	m ²	6 780,480	
		(3*(6,64+6,64+2,69+2,69+1,52))*28*4< ściany pokoje>	m ²	995,520	
		248,88*4<korytarz I-IIIp>	m ²	260,100	
		260,1<ściany klatek schodowych>	m ²	262,000	
		262<sufity klatek schodowych>	m ²	37,200	
		3,0*(4,15+4,15+2,05+2,05)<portiernia>	m ²		
				RAZEM	11 481,300
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	11 481,300	
		poz.1			
				RAZEM	11 481,300
3	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.1	1208-02		m ²	1 350,420	
		1350,42			
				RAZEM	1 350,420
4	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy-	m ²		
d.1	2009-02	konywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	3 444,390	
		30%*poz.1			
				RAZEM	3 444,390
5	KNR-W 2-02	Malowanie zwykłe podłoży gipsowych farbą klejową z dodatkiem 15 % farby emul-	m ²		
d.1	1506-06	syjnej - ściany	m ²	833,060	
		833,06			
				RAZEM	833,060