

Golczewo, 15.04.2021 r.

ZZF.271.1.6.2021

Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu o sygn.  
ZZF.271.1.2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja dwóch sal gimnastycznych oraz przylegających do nich szatni i sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie”

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść wniosku o wyjaśnienie treści SWZ oraz udzielone wyjaśnienie.

1. Czy istnieje możliwość wizji lokalnej?
  - Zamawiający dopuszcza odbycie wizji lokalnej i wyznacza jej termin na dzień 20.04.2021 r., godz. 12:00. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, Zamawiający zwraca się z prośbą o maksymalne ograniczenie ilości osób uczestniczących w wizji lokalnej. W trakcie wizji lokalnej należy zachować zasady bezpieczeństwa sanitarnego (obowiązkowe zasłanianie nosa i ust). Chęć zgłoszenia uczestnictwa należy zgłosić na adres e-mail [a.lisiczko@golczewo.pl](mailto:a.lisiczko@golczewo.pl). Na stronie prowadzonego postępowania udostępniono również dokumentację fotograficzną stanu istniejącego obiektu.  
W tym zakresie zamawiający dokonuje modyfikacji zapisy Rozdziału II ust. 11 swz.
2. Czy będzie istniała możliwość pracy na obiekcie w soboty i niedziele? Czy tylko w dniach pracy szkoły?
  - Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie robót budowlanych przez cały okres trwania umowy.
3. Prosimy o przekazanie informacji czy parkiet przeznaczony do demontażu jest przyklejony bezpośrednio do podłoża czy jest ułożony na legarach?
  - Parkiet przeznaczony do demontażu ułożony jest na legarach (sala duża), brak jest informacji dotyczących małej sali gimnastycznej. Weryfikacja szczegółowa podłoża na podstawie dołączonej dokumentacji zdjęciowej oraz podczas wizji lokalnej.
4. Czy Zamawiający posiada wiedzę czy pod istniejącym parkietem izolacja jest wykonana z papy?
  - Zamawiający uzupełnił dokumentację postępowania zdjęciami z odkrywki, na których uwidocznił warstwę pod parkietem.
5. Z jakiego gatunku drzewa jest wykonana klepka parkietowa oraz jakie są jej wymiary?
  - Klepka parkietowa wykonana jest z drewna bukowego o wymiarach:

- sala duża – 7 cm x 40 cm,
- sala mała – 7 cm x 35 cm.

6. Czy udostępnione materiały na stronie: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/442747> są całą i kompletną dokumentacją dla tego postępowania?
  - Tak udostępnione materiały są całą kompletną dokumentacją do tego postępowania.
7. Czy Wykonawca powinien sam i na własny koszt opracować dokumentację projektową dla robót elektrycznych i sanitarnych? Jeśli nie, proszę o udostępnienie dokumentacji elektrycznej i sanitarnej.
  - Jeśli jest taka konieczność Wykonawca może na własny koszt opracować dokumentację projektową dla robót elektrycznych i sanitarnych, jednakże założeniem Inwestora i Projektanta było odtworzenie w poszczególnych pomieszczeniach instalacji istniejących na podstawie oględzin przeprowadzonych na obiekcie.
8. W dokumentacji projektowej budowlanej brakuje istotnych charakterystyk materiału do wbudowania np. wykładzin pcw, płytek, glazury - proszę o uzupełnienie.
  - Płytki i glazura muszą spełniać wymogi odnośnie zastosowania ich w pomieszczeniach użyteczności publicznej, w pomieszczeniach mokrych należy zastosować płytki podłogowe o klasie antypoślizgowej minimum R10. Wykładzina pcw musi spełniać wymogi odnośnie stosowania w obiektach użyteczności publicznej oraz spełniać wymogi odnośnie klasy niepalności – pomieszczenia klasa minimum Cfl-s1, Drogi ewakuacyjne klasa Bfl-s1.
9. W dokumentacji projektowej budowlanej brakuje zestawienia stolarki - proszę o uzupełnienie.
  - W projekcie do zgłoszenia robót nie było konieczności wykonania zestawienia stolarki, należy przyjąć stolarkę drzwiową zgodnie z rzutami załączonymi do projektu z zachowaniem kierunków otwierania jak na obiekcie w wymiarach zgodnych z aktualnie obowiązującymi wymogami szerokości i wysokości drzwi w budynkach użyteczności publicznej oraz zgodnych z aktualnie obowiązującymi wymogami ppoż. Drzwi wejściowe do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych powinny mieć w świetle ościeżnicy co najmniej: szerokość 0,9 m i wysokość 2 m. W przypadku drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych szerokość skrzydła głównego nie może być mniejsza niż 0,9 m. Należy wykonać drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji.
10. Czy wyceniany system podłogi sportowej musi być przebadany na zgodność z obowiązującą normą PN EN 14904 we wszystkich 13-tu kryteriach tej normy, wykonane w notyfikowanej jednostce badawczej oraz posiadać oznakowanie CE?
  - Tak musi spełniać wymogi we wszystkich kryteriach.
11. Czy oferowana podłoga sportowa (konstrukcja + nawierzchnia) musi posiadać klasyfikację palności na minimum Cfl-s1?
  - Dopuszcza się zastosowanie klasy niepalności minimum Cfl-s1 jako podłogi sportowej, na ciągach ewakuacyjnych należy zastosować klasę niepalności Bfl-s1.
12. Proszę o wskazanie jaka wysokość niecki sportowej na salach pozostanie po zdemontowaniu parkietu?
  - Wysokość niecki nie powinna być inna, niż istniejąca. Dokumentacja fotograficzna przedstawia wysokość poszczególnych warstw podłoża dużej sali gimnastycznej.

13. Czy należy wykonać nowe tuleje do słupków do siatkówki oraz talerzyki do montażu bramek na obu remontowanych salach gimnastycznych ?

- Tak.

14. Czy należy wycenić drabinki pojedyncze czy podwójne?

- Pojedyncze.

15. Czy demontaż oraz montaż nowych drabinek należy wykonać w ramach tego zadania?

- Tak, w ramach zadania należy zdemontować istniejące drabinki i zamontować nowe.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami oraz przeprowadzeniem wizji lokalnej, zmianie ulega termin składania ofert, termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą, tj.

1. termin składania ofert – 28.04.2021 r., godz. 11:00;
2. termin otwarcia ofert – 28.04.2021 r., godz. 11:10;
3. termin związania ofertą – 27.05.2021 r.

W zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert jak również terminu związania ofertą zmienia się zapis Rozdziału XII ust. 1, 5 i 9 swz. Zmianie ulega także ogłoszenie o zamówieniu.