

Wejherowo, dnia 16-03-2021 r.

Zamawiający publikuje pytania wykonawcy wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności: W opisie technicznym: - Malowanie farbami ftalowymi desek elewacyjnych przy wejściu głównym od strony ul. Krasińskiego z oczyszczeniem i przygotowaniem powierzchni.

Odpowiedź

Malowanie farbami ftalowymi desek elewacyjnych dotyczy podbitki dachu i słupów przy wejściu głównym od strony ul. Krasińskiego.

Pytanie 2

W przedmiarze: Wymiana podbitek dachów i okapów z boazerii drewnianej na blachę stalową powlekaną, przetłaczaną, imitującą deski boazeryjne.

Odpowiedź

Wymiana podbitek dachów i okapów z boazerii drewnianej, zgodnie z przekrojem A-A (opis warstw D₄) oraz STWiORB Roboty dekarские, na blachę stalową powlekaną, przetłaczaną, imitującą deski boazeryjne, również pod dachami już zmodernizowanymi (należy uwzględnić zwiększenie powierzchni podbitki o ok. 280 m² w stosunku do załączonego przedmiaru).

Pytanie 3

Czy fragment elewacji drewnianej ma zostać wymieniony na blachę czy odmalowany? Rozumiem, że w budynkach parterowych elewacja drewniana zostaje rozebrana i wymieniona na tynk?

Odpowiedź

Odpowiedź: Wszystkie fragmenty elewacji drewnianej mają zostać rozebrane, elewacja w tych miejscach jak i pozostała ocieplona styropianem z wykończeniem tynkiem cienkowarstwowym, zgodnie z rysunkami elewacji, STWiORB oraz przedmiarem robót.