

OPIS ZAKRESU ZAMÓWIENIA

Dotyczy remontu wiaty na odpady wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu

Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane związane z remontem wiaty na odpady o wymiarach około 4,8 x 3,0 x 2,3m (długość x szerokość x wysokość) zlokalizowanej na terenie OR POLATOM wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem przyległego do przedmiotowej wiaty terenu. Wiata wygradzona jest ściankami murowanymi z cegły cementowo – wapiennej i częściowo przykryta zadaszeniem o konstrukcji z profili stalowych. Posadzka wiaty wykończona jest płytami betonowymi. Stan istniejący wiaty oraz terenu przyległego wskazano na zdjęciach załączonych do niniejszego opisu.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- oznakowanie i wygradzenie taśmą BHP strefy prowadzonych robót;
- sprzątnięcie wewnątrz wiaty śmietnikowej wraz z wywozem i utylizacją śmieci (zakres wskazano na załączonych zdjęciach);
- rozbiórkę istniejących nawierzchni z płyt chodnikowych;
- demontaż istniejącej konstrukcji stalowej daszku (uwaga – demontaż i utylizacja eternitu po stronie Zamawiającego);
- demontaż czapek na murkach wiaty;
- demontaż panelu ogrodzeniowego;
- **wykonanie i przekazanie zamawiającemu projektu nowego zadaszenia wiaty. Projekt musi zostać wykonany i podpisany przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami do projektowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;**
- wykonanie i montaż nowej podkonstrukcji zadaszenia z profili ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo zgodnie z projektem będącym w zakresie wykonawcy;
- wykonanie zadaszenia z blachy trapezowej ocynkowanej, malowanej proszkowo;
- dostawa i montaż rynny i rury spustowej;
- wykonanie obróbek blacharskich ścian murowanych wiaty, obróbki z blachy gr. 0,55mm ocynkowanej, malowanej proszkowo;
- oczyszczenie ścian murowanych, wykucie luźnych spoin, uzupełnienie spoin, wyrównanie i wykończenie ścian w technologii BSO;
- wykończenie ścian zewnętrznych wiaty przy gruncie tynkiem mozaikowym do wysokości 25cm;
- wykończenie ścian wewnętrznych od wewnątrz tynkiem mozaikowym na całą wysokość ściany;
- wytyczenie w terenie, korytowanie i wykonanie nowego dojazdu z kostki brukowej do wiaty;
- wykończenie posadzki i terenów utwardzonych kostką betonową na podbudowie wg załączonych rysunków, podbudowa zagęszczona mechanicznie warstwami gr. maks. 15cm;
- wykonanie opaski okalającej wiatę z kostki betonowej;
- dostawa i montaż panelu ogrodzeniowego stalowego, ocynkowanego, malowanego proszkowo;
- dostawa i montaż furtki stalowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo, zamykanej na klucz;

- wywóz i utylizacja odpadów z prac rozbiórkowych za wyjątkiem elementów metalowych, które wykonawca będzie zobowiązany składować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie NCBJ OR POLATOM;
- usunięcie pozostałości gruzu z przyległego terenu, niwelacja terenu, warstwa ziemi urodzajnej i zasianie trawy, uprzątnięcie terenu po wykonanych robotach;
- badanie zagęszczenia warstw podbudowy pod wykonane tereny utwardzone z kostki potwierdzone stosownym protokołem;
- wykonanie pomiarów z natury oraz sporządzenie rysunków warsztatowych;
- realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym w szczególności ustawą Prawo Budowlane;
- pozostałe roboty oraz koszty wynikające z załączonych do niniejszego opisu rysunków oraz umowy;
- przekazanie dokumentacji powykonawczej w tym rysunków powykonawczych, kart materiałowych, protokołów zagęszczenia podłoża.

Załączniki rysunkowe i fotograficzne:

1. Plan sytuacyjny – stan istniejący
2. Rysunki wiaty – stan istniejący
3. Rzut wiaty – stan projektowany
4. Przekrój A-A przez wiatę – stan projektowany
5. Elewacja zachodnia – stan projektowany
6. Zdjęcia stanu istniejącego wiaty i terenu przyległego

Załącznik 6 - Zdjęcia stanu istniejącego wiaty i terenu przyległego:





Handwritten signature in blue ink.





T. Ryj







Handwritten signature in blue ink.

